

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Odnowienie pomieszczeń kancelarii leśnictw

---

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	teren administracyjny Nadleśnictwa Drygały
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	25.07.2023

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

---

## Spis działów przedmiaru robót

## Odnowienie pomieszczeń kancelarii leśnictw

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Kępno	45453000-7
2. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Grądówka	45453000-7
3. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Lisuny	45453000-7
4. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Lisy	45453000-7
5. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Falencin	45453000-7
6. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Kowalewo	45453000-7
7. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Kaliszki	45453000-7

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Odnowienie pomieszczeń kancelarii leśnictw

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			<b>Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Kępno</b> [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNNR-W 3 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg - folią	m2	28,5100
			wiatrołap: 2,0*2,0		4,00000
			komunikacja: 2,15*(3,29+1,05+0,44)-1,15*2,50		7,40000
			komunikacja: 1,16*1,96		2,27000
			WC: 1,16*(1,10+1,20)		2,67000
			kancelaria: 2,74*4,44		12,17000
2	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią - analogia okien i drzwi	1 m2	26,6500
			okna: 1,08*1,40*3		4,54000
			drzwi: 1,0*2,05*3+0,90*2,05*4*2+0,60*2,0		22,11000
3	KNNR 3 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2	117,5500
			wiatrołap: 2,0*2,0+ 2,60*(2,0+2,0)*2-1,0*2,05		22,75000
			komunikacja: 2,15*(3,29+1,05+0,44)-1,15*2,50+2,60*((3,29+1,05+0,44)+2,15)*2-1,15*2,60-0,90*2,05-0,60*2,0		37,40000
			komunikacja: 1,16*1,96+2,60*(1,16+1,96)*2-0,90*2,05*2		14,81000
			WC: 1,16*(1,10+1,20)+1,10*(1,16*2+1,20+1,10)*2-0,6*0,9*2		11,75000
			kancelaria: 2,74*4,44+2,60*(2,74+4,44)		30,83000
4	KNP 01 0101-0104		Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - analogia przesuwania mebli na potrzeby malowania	t	0,6000
			0,300*2		0,60000
5	Kalkulacja własna		Dojazdy do miejsca wykonywania robót	kpl	2,0000
			2		2,00000
2.			<b>Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Grądówka</b> [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]		
6	KNNR 2 1108-0510		Dwukrotne lakierowanie boazerii - lakierem chemoutwardzalnym	m2	0,8200
			listwa przypodłogowa: 0,06*(4,45+3,35-1)*2		0,82000
7	KNR 4-01 0411-0700		Wymiana elementów podłóg z desek - listew przyściennych z drewna iglastego 35x23 mm	m	13,6000
			kancelaria: (4,45+3,35)*2-1,0*2		13,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią.	10 m2	2,1300
			wiatrołap: 1,56*1,68		2,62000
			WC: 1,56*(1,26+1,15)		3,76000
			kancelaria: 4,45*3,35		14,91000
9	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią - analogia okien i drzwi	1 m2	19,1900
			okna: 1,13*1,09+1,25*1,77*2		5,66000
			drzwi: 1,0*2,05*3+0,90*2,05*2*2		13,53000
10	KNNR 3 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2	90,2000
			wiatrołap: 1,56*1,68+2,50*(1,56+1,68)*2-1,0*2,05-0,9*2,05		14,93000
			WC: 1,56*(1,26+1,15)+1,27*(1,56*2+1,26+1,15)*2-0,72*0,90		17,16000
			kancelaria: 4,45*3,35+2,77*(4,45+3,35)*2		58,12000
11	KNP 01 0101-0104		Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - analogia przenoszenie mebli na potrzeby malowania	t	0,8000
			0,400*2		0,80000
12	Kalkulacja własna		Dojazdy do miejsca wykonywania robót	kpl	2,0000
			2		2,00000
3.			<a href="#">Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Lisuny [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]</a>		
13	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią.	10 m2	1,5700
			wiatrołap: 1,23*2,10		2,58000
			poczekalnia: 1,41*2,48		3,50000
			WC: 1,13*(1,10+1,30)		2,71000
			kancelaria: 2,60*2,66		6,92000
14	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią	1 m2	21,0700
			okna: 0,87*1,30*2+1,22*1,64		4,26000
			drzwi: 1,0*2,05*3+0,90*2,05*2*2+0,80*2,05*2		16,81000
15	KNNR 3 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2	79,8400
			wiatrołap: 1,23*2,10+2,50*(1,23+2,10)*2-1,0*2,05		17,18000
			poczekalnia: 1,41*2,48+2,50*(1,41+2,48)*2-0,90*2,05		21,10000

## 3. Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Lisuny

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			WC: $1,13*(1,10+1,30)+1,0*(1,13*2+1,10+1,30)*2$		12,03000
			kancelaria: $2,60*2,66+2,50*(2,60+2,66)*2-0,9*2,05*2$		29,53000
16	KNP 01 0101-0104		Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - analogia przenoszenie i odsuwanie mebli na potrzeby malowania	t	0,6000
			0,300*2		0,60000
17	Kalkulacja własna		Dojazdy do miejsca wykonywania robót	kpl	2,0000
			2		2,00000
4.			<a href="#">Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Lisy [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]</a>		
18	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią.	10 m2	1,9300
			poczekalnia: $2,02*1,74$		3,51000
			WC: $1,42*(0,93+1,18)$		3,00000
			kancelaria: $2,26*5,64$		12,75000
19	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią - analogia zabezpieczenie okien i drzwi folią	1 m2	15,1300
			okna: $1,40*1,45*2$		4,06000
			drzwi: $0,90*2,05*3*2$		11,07000
20	KNNR 3 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2	80,5900
			poczekalnia: $2,02*1,74+2,46*(2,02+1,74)*2-0,90*2,05$		20,17000
			WC: $1,42*(0,93+1,18)+0,96*(1,42*2+0,93+1,18)*2-0,90*2,05$		10,66000
			kancelaria: $2,26*5,64+2,46*(2,26+5,64)*2-0,90*2,05$		49,77000
21	KNP 01 0101-0104		Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - analogia przesuwanie mebli do malowania	t	0,6000
			0,300*2		0,60000
22	Kalkulacja własna		Dojazdy do miejsca wykonywania robót	kpl	2,0000
			2		2,00000
5.			<a href="#">Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Falencin [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]</a>		
23	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią.	10 m2	2,6100
			wiatrołap: $1,12*2,45$		2,74000
			poczekalnia: $1,87*1,31$		2,45000
			WC: $1,20*(0,95+1,10)$		2,46000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			kancelaria: 4,48*4,12		18,46000
24	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią - analogia okien i drzwi	1 m2	22,7800
			okna: 0,60*1,50+1,20*1,60*2		4,74000
			drzwi: 0,90*2,05*4*2+0,80*2,05*2		18,04000
25	KNNR 3 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2	96,6700
			wiatrołap: 1,12*2,45+2,30*(1,12+2,45)*2-0,80*2,05		17,53000
			poczekalnia: 1,87*1,31+2,30*(1,87+1,31)*2-0,90*2,05*2		13,39000
			WC: 1,20*(0,95+1,10)+0,80*(1,20*2+0,95+1,10)*2		9,58000
			kancelaria: 4,48*4,12+2,30*(4,48+4,12)*2-0,90*2,05		56,17000
26	KNP 01 0101-0104		Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - analogia przesuwania mebli do malowania	t	0,4000
			0,200*2		0,40000
27	Kalkulacja własna		Dojazdy do miejsca wykonywania robót	kpl	2,0000
			2		2,00000
6.			<a href="#">Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Kowalewo [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]</a>		
28	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią.	10 m2	2,2600
			poczekalnia: 2,0*2,50		5,00000
			WC: 2,0*1,0		2,00000
			kancelaria: 3,88*4,03		15,64000
29	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią- analogia zabezpieczenie okien i drzwi	1 m2	14,4400
			okna: 1,50*1,40+1,20*1,40		3,78000
			drzwi: 1,0*2,05+0,90*2,05*2+0,80*2,05*3		10,66000
30	KNNR 3 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2	83,2900
			poczekalnia: 2,0*2,50+2,53*(2,0+2,5)*2-0,85*2,05-0,90*2,05		24,18000
			WC: 2,0*1,0+1,03*(2,0+1,0)		5,09000
			kancelaria: 3,88*4,03+2,53*(3,88+4,03)*2-0,80*2,05		54,02000
31	Kalkulacja własna		Dojazdy do miejsca wykonywania robót	kpl	2,0000
			2		2,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
32	KNP 01 0101-0104		Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - analogia przenoszenie mebli do malowania	t	0,6000
			0,300*2		0,60000
7.			<a href="#">Odnowienie części służbowej w leśniczówce I-ctwa Kaliszki [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]</a>		
33	KNNR 3 0801-0501		Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - posadzek z deszczulek nienadających się do ponownego wbudowania - analogia panele podłogowe	m2	7,5300
			kancelaria: 3,56*2,22-0,54*0,69		7,53000
34	KNNR 2 0603-0110		Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane na sucho - jednowarstwowe z papy odm. I/333 - analogia gąbka pod panele	m2	7,5300
			kancelaria: 3,56*2,22-0,54*0,69		7,53000
35	KNNR 2 1205-0913		Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. AC 5	m2	7,5300
			kancelaria: 3,56*2,22-0,54*0,69		7,53000
36	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią.	10 m2	0,9000
			wiatrołap: 1,11*1,35		1,50000
			kancelaria: 3,56*2,22-0,54*0,69		7,53000
37	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią - analogia zabezpieczenie folią okien i drzwi	1 m2	8,4900
			okna: 0,60*1,50		0,90000
			drzwi: 1,0*2,05+0,90*2,05*3		7,59000
38	KNNR 3 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi	m2	21,4600
			wiatrołap: 1,11*1,35+2,45*(1,11+1,35)*2		13,55000
			kancelaria: 3,56*2,22		7,90000
39	KNP 01 0101-0104		Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - analogia przenoszenie mebli	t	0,6000
			0,300*2		0,60000
40	KNNR 9 0501-0224		Wymiana oprawy przykręcanej, świetłkowej typ OWF 2 x 18, 2 x 18 W	szt.	1,0000
			1		1,00000
41	Kalkulacja własna		Dojazdy do miejsca wykonywania robót	kpl	2,0000
			2		2,00000