

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
37535200-9	Wyposażenie placów zabaw
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
NAZWA INWESTYCJI:	Projekt oraz budowa placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z elementami małej architektury
ADRES INWESTYCJI:	Runowo
NAZWA INWESTORA:	Miasto i Gmina Kórnik
ADRES INWESTORA:	Plac Niepodległości 1

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul.  
Jarosława Iwaszkiewicza 5c/7; 81-597 Gdynia

DATA OPRACOWANIA: 29.01.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.01.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - trampolina	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
2	d.2 analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - wyciąg + wyciskanie na wspólnym pylonie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.2 analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - wioślarz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.2 analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - prostownik + ławka na wspólnym pylonie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.2 analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - pajacyk + steper na wspólnym pylonie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>ZIELEŃ</b>			
6	d.3 KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 83 m <sup>2</sup> *0,2	m <sup>3</sup>		
		16,6	m <sup>3</sup>	16,600	
				RAZEM	16,600
7	d.3 analiza indywidualna	Wywóz wraz z utylizacją materiału 16,6 m <sup>3</sup> *1,5 (1m <sup>3</sup> =1,5t)	t		
		24,9	t	24,900	
				RAZEM	24,900
8	d.3 KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		76	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
9	d.3 KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu agrowłókniną	m <sup>2</sup>		
		83	m <sup>2</sup>	83,000	
				RAZEM	83,000
10	d.3 KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie kory ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 83 m <sup>2</sup> * 0,06m	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
11	d.3 analiza indywidualna	Hydrożel	kg		
		2	kg	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>OBRZEŻA</b>			
12 d.4	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 26x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		79	m	79,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,000</b>
13 d.4	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiału z korytowania (16x30 cm) 79 m <sup>2</sup> *0,16 m*0,30 m	m <sup>3</sup>		
		3,8	m <sup>3</sup>	3,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
14 d.4	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (0,05 m <sup>3</sup> na 1mb obrzeża) 0,07 m <sup>3</sup> *79 mb	m <sup>3</sup>		
		5,53	m <sup>3</sup>	5,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,530</b>
15 d.4	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		79	m	79,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,000</b>

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW	2
2 DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	2
3 ZIELEŃ	2
4 OBRZEŻA	3
Spis treści	4