

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 90612000-0; 90641000-2;

I. PRZEDMIOT

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykaszenie i oczyszczanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie” (bieżące utrzymanie).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
 - wykoszenie skarp, poboczy i nasypów w obrębie obiektu mostowego/przepustu, elementów odwadniających,
 - oczyszczanie sprzęgnięte wraz z wywiezieniem piachu i zanieczyszczeń z jezdni oraz chodników w obrębie obiektu mostowego w tym zebranie śmieci,
 - oczyszczenie korytek ściekowych na obiektach mostowych/przepustach,
 - oczyszczenie schodów na obiektach mostowych,
 - czyszczenie koryta rzeki pod mostem i w obrębie mostu.
3. Lokalizacja obiektów mostowych wraz z przybliżoną powierzchnią utrzymania

LP.	NUMER DROGI KM MIEJSCOWOŚĆ	OCZYSZCZANIE JEZDNI, CHODNIKÓW m ²	OCZYSZCZANIE KORYTEK ŚCIEKOWYCH mb	OCZYSZCZANIE KORYTA RZEKI m ²	KOSZENIE SKARP m ²
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nr 208 przepust, km 5+043 Obłęże	140	52	70	120
2.	Nr 208 most , km 6+625 Kępice	360	50	110	310
3.	Nr 209 most, km 13+500 Korzybie	200	46	100	210
4.	Nr 209 most, km 24+106 Kuźnik	160	60	120	580
5.	Nr 209 most, km 43+917 Kamieńc	200	32	140	200
6.	Nr 209 most, km 44+332 Borzytucho	360	22	120	220
7.	Nr 209 most, km.51+480 Borzytucho	140	26	60	120
8.	Nr 209 most, km 60+682 Bytów	150	10	120	--
9.	Nr 211 most, km 20+778 Czarna Dąbrówka	360	6	--	420
10.	Nr 212 most, km 28+008 Nożyno	320	-	80	420
11.	Nr 212 most, km 36+552 Gołębia Góra	520	220	120	720
12.	Nr 206 przepust, km 53+025, Kawcze	120	120	60	280
13.	Nr 206,przepust, km 59+645, Miastko	180	35	60	580
14.	Nr 209, przepust, km 41+207,Kończygłowy	210	25	60	360
15.	Nr 209, przepust km 42+745, Kamieńc	120	8	60	280
16.	Nr 211,przepust, km 25+100, Zawiaty	300	180	100	520
17.	Nr 228,przepust, km 13+400,Parchowo	170	-	60	320
18.	Nr 228, przepust km 18+830,Parchowski Młyn	180	60	60	330
RAZEM:		4190	952	1500	5990

PODANE W TABELI POWIERZCHNIE DO WYKOSZENIA I OCZYSZCZENIA SĄ SZACUNKOWE I DO OBOWIĄZKU WYKONAWCY NALEŻY DOKŁADNE USTALENIE Z ZAMAWIAJĄCYM ZAKRESU ROBÓT PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM.

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją na obiektach mostowych w obszarze działania RDW Bytów obejmującym teren powiatów bytowskiego i słupskiego.
2. Do usług bieżącego utrzymania określonych przedmiarem usług, a zapewniających bezpieczeństwo, estetykę i trwałość wszystkich elementów konstrukcji mostowych zalicza się:
 - 2.1. utrzymanie czystości, obejmujące oczyszczenie:
 - a) jezdni, chodników i korytek ściekowych na obiekcie,
 - b) wpustów, rur oraz rynien odwadniających,
 - c) elementów podpór,
 - d) koryta rzeki i terenu pod obiektem oraz w jego obrębie (stożki, schody, skarpy).
3. Działania konserwacyjne.
 - 3.1. nawierzchnia na obiekcie i dojazdach:
 - usuwanie zanieczyszczeń, w tym wegetującą roślinność
 - 3.2 chodniki
 - usuwanie zanieczyszczeń w tym wegetującą roślinność
 - 3.3. Podpory
 - usuwanie narostów, roślinności mchów.
 - utrzymywanie poprawne systemu odwodnienia
 - 3.4. Koryto rzeki:
 - usuwanie z koryta rzeki zalegających gałęzi, drzew, w tym wegetującą roślinność.

III. TERMIN WYKONANIA ROBÓT

LP	ZADANIE	TERMIN WYKONANIA
1	2	3
1	Czyszczenie jezdni, chodników i ścieków oraz urządzeń odwadniających (otoczenia obiektu mostowego)	4 razy w terminach: a) do 31 maja 2024 roku b) do 15 lipca 2024 roku c) do 30 sierpnia 2024 roku d) do 30 września 2024 roku
2	Czyszczenie elementów odwodnienia, korytek i ścieków betonowych	3 razy w terminach: a) do 31 maja 2024 roku b) do 15 lipca 2024 roku c) do 30 września 2024 roku
3	Czyszczenie koryta rzeki pod mostem i w obrębie mostu	2 razy w terminach: a) do 31 maja 2024 roku b) do 29 września 2024 roku
4	Koszenie skarp, poboczy i nasypów na mostach i w ich obrębie	4 razy w terminach: a) do 31 maja 2024 roku b) do 15 lipca 2024 roku c) do 30 sierpnia 2024 roku d) do 30 września 2024 roku

IV. WYKONANIE USŁUG.

1. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zgłaszał swoje potrzeby w zakresie wykonania i zakresu usług objętych zamówieniem w formie pisemnego zlecenia.
2. Zlecenie zawierać będzie:
 - a) rodzaj wykonanych usług na obiektach mostowych,
 - b) lokalizację robót tj. numer, nazwę drogi - odcinka (*ewentualnie kilometraż*),
 - c) datę zakończenia usług.
3. Roboty należy prowadzić po przekazaniu pasa drogowego.

4. Przekazanie pasa drogowego nastąpi w dniu otrzymania zlecenia.

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY USŁUG.

1. **Oznakować teren usług.**
2. **Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia usług** zostanie określony przez Zamawiającego w oparciu o zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem typowy projekt organizacji ruchu i przekazany Wykonawcy w dniu przekazania terenu prac.
3. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren prowadzonych usług wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należyтым porządku i stanie technicznym.
4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu – odcinka drogowego na długości wykonywania prac, na podstawie protokołu przekazania terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia usług, w szczególności odcinka prac stwarzającego niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.
5. Wykonawca dokona wywozu i utylizacji śmieci i odpadów na własny koszt.
6. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
7. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP.
8. Przebywający na terenie robót Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie będą wykonywać usług pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek środka odurzającego.

VI. ODBIÓR USŁUG

1. Odbiór usług polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania usługi w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
2. Całkowite zakończenie usług oraz gotowość do odbioru usług będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
3. Odbiór usług nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia usług.
4. Odbioru usług dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Dokumentem do dokonania odbioru usług jest Protokół odbioru usług sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

VII. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która stanowić będzie iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w uproszczonym kosztorysie ofertowym Wykonawcy
2. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w opisie przedmiotu zamówienia.

Ceny jednostkowe będą obejmować w szczególności:

- robocizną bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

– itp.

DROGA NR 208 MOST W OBŁĘŻU



DROGA NR 208 KĘPICE



DROGA NR 209 Korzybie



DROOGA NR 209 Kamień



DROOGA NR 209 Borzytuchom



DROGA NR 209 Borzytuchom



DROGA NR 209 Bytów



DROGA NR 211 Czarna Dąbrówka



DROGA NR 211 ZAWIATY



DROGA NR 212 MOST W NOŻYNIIE



MOST PRZY DRODZE NR 212 – GOŁĘBIA GÓRA



27.03.2024 r. Arleta Jaśniak