

Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Golina

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne ugruntowanie emulsją UNI-GRUNT - ściany	m2	172,980	
					172,980
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne ugruntowanie emulsją UNI-GRUNT - ościeża	m2	15,270	
					15,270
3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	172,980	
					172,980
4	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	15,270	
					15,270
5	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	865,000	
					865,000
6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie wasty siatki na ścianach	m2	172,980	
					172,980
7	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	15,270	
					15,270
8	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	188,250	
					188,250
9	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 gr. mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	188,250	
					188,250
10	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	60,620	
					60,620
11	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	51,900	
					51,900
12	NNRNKB 202 0541-01	Patapety z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	5,640	
					5,640
13	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na klej - cokoliki	m2	15,570	
					15,570
14	Kalkulacja własna	Montaż instalacji elektrycznej	zest	1,000	
					1,000