



Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul.Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowle kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale płynących potoków w Leśnictwie Jaworz

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Jaworz

INWESTOR : Nadleśnictwo Limanowa

ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski

DATA OPRACOWANIA : 09.11.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
Data opracowania
09.11.2021 r. 693 333 448

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	Obiekt 1-1	
2	7 - 12	Obiekt 1-2	
3	13 - 18	Obiekt 1-3	
4	19 - 24	Obiekt 1-4	
5	25 - 30	Obiekt 1-5	
6	31 - 36	Obiekt 1-6	
7	37 - 42	Obiekt 1-7	
8	43 - 48	Obiekt 1-8	
9	49 - 54	Obiekt 1-9	
10	55 - 60	Obiekt 1-10	
11	61 - 66	Obiekt 1-11	
12	67 - 72	Obiekt 1-12	
13	73 - 78	Obiekt 1-13	
14	79 - 84	Obiekt 1-14	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obiekt 1-1			
1 d.1	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
2 d.1	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.8	m ³ m ³	 2.80	
				RAZEM	2.80
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
4 d.1	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Obiekt 1-2			
7 d.2	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
8 d.2	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.92	m ³ m ³	 2.92	
				RAZEM	2.92
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
10 d.2	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
11 d.2	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Obiekt 1-3			
13 d.3	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
14 d.3	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.68	m ³ m ³	 2.68	
				RAZEM	2.68
15 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20
16 d.3	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.3	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Obiekt 1-4			
19	KNR 2-01 d.4 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 2-11 d.4 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		2.31	m ³	2.31	
				RAZEM	2.31
21	Kalkulacja in- d.4 dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm	m ³		
		0.72	m ³	0.72	
				RAZEM	0.72
22	KNR 2-01 d.4 0502-03	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 2-01 d.4 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
24	Kalkulacja in- d.4 dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Obiekt 1-5			
25	KNR 2-01 d.5 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR 2-11 d.5 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		1.53	m ³	1.53	
				RAZEM	1.53
27	Kalkulacja in- d.5 dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm	m ³		
		0.76	m ³	0.76	
				RAZEM	0.76
28	KNR 2-01 d.5 0502-03	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 2-01 d.5 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
30	Kalkulacja in- d.5 dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Obiekt 1-6			
31	KNR 2-01 d.6 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
32	KNR 2-11 d.6 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		2.31	m ³	2.31	
				RAZEM	2.31
33	Kalkulacja in- d.6 dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm	m ³		
		0.9	m ³	0.90	
				RAZEM	0.90
34	KNR 2-01 d.6 0502-03	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 2-01 d.6 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
36	Kalkulacja in- d.6 dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		Obiekt 1-7			
37	KNR 2-01 d.7 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
38	KNR 2-11 d.7 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		2.19	m ³	2.19	
				RAZEM	2.19
39	Kalkulacja in- d.7 dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm	m ³		
		0.96	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
40	KNR 2-01 d.7 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 2-01 d.7 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
42	Kalkulacja in- d.7 dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Obiekt 1-8			
43	KNR 2-01 d.8 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNR 2-11 d.8 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		2.19	m ³	2.19	
				RAZEM	2.19
45	Kalkulacja in- d.8 dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm	m ³		
		0.6	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
46	KNR 2-01 d.8 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNR 2-01 d.8 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
48	Kalkulacja in- d.8 dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9		Obiekt 1-9			
49	KNR 2-01 d.9 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
50	KNR 2-11 d.9 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		2.43	m ³	2.43	
				RAZEM	2.43
51	Kalkulacja in- d.9 dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm	m ³		
		0.84	m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
52	KNR 2-01 d.9 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNR 2-01 d.9 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
54	Kalkulacja in- d.9 dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10		Obiekt 1-10			
55 d.10	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
56 d.10	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.55	m ³ m ³	 2.55	
				RAZEM	2.55
57 d.10	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20
58 d.10	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
59 d.10	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
60 d.10	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
11		Obiekt 1-11			
61 d.11	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
62 d.11	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.28	m ³ m ³	 3.28	
				RAZEM	3.28
63 d.11	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20
64 d.11	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
65 d.11	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
66 d.11	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
12		Obiekt 1-12			
67 d.12	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
68 d.12	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.31	m ³ m ³	 2.31	
				RAZEM	2.31
69 d.12	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 0.9	m ³ m ³	 0.90	
				RAZEM	0.90
70 d.12	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
71 d.12	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
72 d.12	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13		Obiekt 1-13			
73 d.13	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
74 d.13	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.55	m ³ m ³	 2.55	
				RAZEM	2.55
75 d.13	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20
76 d.13	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
77 d.13	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
78 d.13	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
14		Obiekt 1-14			
79 d.14	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
80 d.14	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.8	m ³ m ³	 2.80	
				RAZEM	2.80
81 d.14	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
82 d.14	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
83 d.14	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
84 d.14	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00