


ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE ELEWACJI

OZN.	ELEMENT	WYKOŃCZENIE
A	elewacja	Tynk silikonowy - kolor wg palety BAUMIT 0018 (RGB: 230,227,218)
B	elewacja	Tynk silikonowy - kolor wg palety BAUMIT 0014 (RGB: 188,182,168)
C	elewacja drewno	Elewacyjna deska kompozytowa - kolor sosna
D	elewacja cokół	Tynk silikonowy - kolor wg palety BAUMIT 902
E	dach	Blacha dachówkopodobna - kolor: RAL 7024
F	kominy murowane	Tynk silikonowy - kolor wg palety BAUMIT 902
G	rynny, obróbki blach.	Kolor: RAL 7024 - grafitowy
H	stolarka	PCV - kolor: RAL 7016 - szary bazaltowy
I	parapety	Stalowe ocynk. - kolor: RAL 7016 - szary bazaltowy
J	kominek went.	Kolor: RAL 7024

- A - ELEVACJA - TYNK SILIKONOWY
KOLOR WG PALETY BAUMIT 0018
- B - ELEVACJA - TYNK SILIKONOWY
KOLOR WG PALETY BAUMIT 0014
- C - ELEVACJA - DESKA
KOMPOZYTOWA - KOLOR SOSNA
- D - ELEVACJA - TYNK SILIKONOWY
KOLOR WG PALETY BAUMIT 0902

UWAGA:

- Kolory zaprezentowane w projekcie kolorystyki mogą na skutek procesów drukarskich różnić się od rzeczywistych. Wszelkie niejasności i nieścisłości w tej kwestii konsultować z głównym projektantem.
- Przed barwieniem tynku, zobowiązuje się wykonawcę do wykonania próbek kolorystycznych tynku na większej powierzchni (min. 50x50 cm) i skonsultowania ich z projektantem i inwestorem.
- Rodzaje i kolory materiałów przed zakupem i montażem należy uzgodnić z inwestorem i projektantem.
- Kolory podane w projekcie są kolorami sugerowanymi. Możliwy jest wybór kolorów równoważnych wg wzorników innych firm, po konsultacji z projektantem i inwestorem

KONSPROJEKT - WIESŁAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

Obiekt: BUDYNEK KULTURY (ŚWIETLICA WIEJSKA)

Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

Temat: ELEWACJE BUDYNKU - KOLORYSTYKA

Lokalizacja: GMINA PRZYKONA, ROGÓW, DZ. NR 214/3

Projektant mgr inż. arch. IWONA RYLSKA
Nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

Sprawdzający mgr inż. arch. AGNIESZKA
OGRODOWCZYK-GRUSZCZYŃSKA
Nr ewid. 16/R-258/LOIA/04

Skala: 1 : 100 (A3) Data: grudzień /2021 Nr rys. A-7