

WIENIEC W-1

dolny poziom:	bxh=25x35 cm H= +3.08 m
zbrojenie:	4#12, RB500W
strzemiona:	Ø6 co 25 cm, St0S-b

UWAGA:

1. Nadproża i podciągi opierać na ścianach poprzez "poduszkę" betonową grubości 10 cm
2. Wszystkie nieopisane nadproża nad otworami (okna, drzwi) projektuje się jako prefabrykowane strunobetonowe 2x SBN 120/120 lub 2x typ L-19

20 106 90 126 90 126 90 126 90 106 44 90 76 150 76 90 399 25 20
20 950 925 25 20

KONSPROJEKT

KONSPROJEKT - WIESŁAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

Obiekt:	BUDYNEK KULTURY (ŚWIETLICA WIEJSKA)	
Inwestor:	GMINA PRZYKONA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA	
Temat:	RZUT KONSTRUKCJI ELEMENTÓW ŚCIAN	
Lokalizacja:	GMINA PRZYKONA, ROGÓW, DZ. NR 214/3	
Projektant	inż. WIESŁAWA KOLENDA Nr ewid. WKP/0050/POOK/10	
Sprawdzający	mgr inż. JANUSZ KOLENDA Nr ewid. GP 7342/195/94	

Skala: 1 : 100 (A3) *Data:* grudzień /2021 *Nr rys.* K-2