

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221
CZEŚĆ C, ODCINEK II km 33+130 – 38+900

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45000000		ROBOTY BUDOWLANE		
	45316000-5	D-07.07.01	Instalowanie systemów oświetleniowych		
1			montaż szafki oświetleniowej	kpl	4
2			wykopy liniowe dla projektowanych kabli	mb	3 046
3			budowa linii kablowych YAKXS 4x35	mb	3 595
4			montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 8m z wysięgnikiem	kpl	89
5			montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 6m z wysięgnikiem	kpl	10
6			montaż opraw oświetleniowych typu LED – A	kpl	28
7			montaż opraw oświetleniowych typu LED – B	kpl	32
8			montaż opraw oświetleniowych typu LED –C	kpl	18
9			montaż opraw oświetleniowych typu LED – D	kpl	39
10			montaż opraw oświetleniowych typu LED doświetlacz przejścia – 53W	kpl	10
	45316000-5	D-07.07.01	przebudowa i demontaż systemów oświetleniowych		
11			demontaż istniejącego słupa oświetleniowego typu ZN	kpl	5
12			demontaż szafki oświetleniowej nasłupowej	kpl	1
13			demontaż opraw oświetleniowych	kpl	6
14			demontaż linii napowietrznej oświetleniowej	mb	326
	45232210-7	D-01.03.01	Roboty budowlane zakresie budowy napowietrznych linii napowietrznych		
15			posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E	kpl	4
16			demontaż słupów linii napowietrznej nn	kpl	5
	45231400-9	D-01.03.02.	Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych		
17			wykopy liniowe dla projektowanych kabli	mb	368
18			ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120	mb	318
19			ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35	mb	174
20			ułożenie nowych linii kablowych nn YKXS 5x10	mb	45
21			ułożenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontażu	mb	108
22			przestawienie złącz kablowych nn	kpl	5
23			montaż nowego złącza nn	kpl	3
24			demontaż linii kablowej	mb	141
25			zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi – regulacja wysokościowa	mb	75
26			ułożenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontażu w km drogi ok. 33+325	mb	24
27			ułożenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontażu w km drogi ok. 33+265	mb	20
28			ułożenie w nowym wykopie linii kablowych SN z demontażu w km drogi ok. 33+265	mb	20