

# PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. Nowa Karczma  
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900." – dł. ok. 12.1 km – Część C.  
Zadanie 2: od km 33+130 do km 38+900."

## Przepust P-38

L. p.	Kod CPV	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
1		M-11.00.00	FUNDAMENTOWANIE		
		M-11.01.01	Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym		
1.1	45111000-8	M-11.01.01	- wykonanie wykopu	m <sup>3</sup>	1133,86
		M-11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem		
1.2	45111000-8	M-11.01.04	- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	1526,27
		M-11.05.01	Ścianka szczelna stalowa (stała)		
1.3	45111000-8	M-11.05.01	- wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych	m <sup>2</sup>	100,00
2		M-12.00.00	ZBROJENIE		
		M-12.01.00	Wykonanie elementów żelbetowych		
2.1	45221000-2	M-12.01.00	- zbrojenie płaszcza żelbetowego	kg	10684,00
2.2	45221000-2	M-12.01.00	- zbrojenie oczepów grodzic stalowych	kg	437,90
2.3	45221000-2	M-12.01.00	- zbrojenie obetonowania grodzic stalowych	kg	258,20
3		M-13.00.00	BETON		
		M-13.01.00	Beton konstrukcyjny		
3.1	45221000-2	M-13.01.01	- beton płaszcza żelbetowego i ścian czołowych	m <sup>3</sup>	37,00
3.2	45221000-2	M-13.01.00	- beton oczepów grodzic stalowych	m <sup>3</sup>	6,25
3.3	45221000-2	M-13.01.00	- beton obetonowania grodzic stalowych	m <sup>3</sup>	3,38
4		M-15.00.00	IZOLACJE		
		M-15.02.01	Izolacja termozgrzewalna		
4.1	45221000-2	M-15.02.01	- izolacja płaszcza żelbetowego	m <sup>2</sup>	145,35
		M-15.01.01	Izolacja bitumiczne wykonywane na zimno		
4.2	45221000-2	M-15.01.01	- powierzchnia stykająca się z gruntem	m <sup>2</sup>	57,40
		M-15.06.01	Hydrofobizacja		
4.3	45221000-2	M-15.06.01	- powierzchnie stykające się z powietrzem	m <sup>2</sup>	145,36
5		M-19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE		
		M-19.01.04	Balustrady stalowe		
5.1	45221000-2	M-19.01.04	- balustrady stalowe	mb	24,00
6		M-20.00.00	INNE ROBOTY		
		M-20.01.04	Odwodnienie za pomocą ścieku skarpowego		
6.1	45221000-2	M-20.01.04	- wykonanie ścieku skarpowego	mb	44,48
		M-20.01.09	Schody skarpowe		
6.2	45221000-2	M-20.01.09	- wykonania schodów na skarpie dla obsługi - z elementów prefabrykowanych	m	11,35
		M-20.01.13	Umocnienie skarp kostką kamienną		
6.3	45221000-2	M-20.01.13	- wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej stożków i skarp	m <sup>2</sup>	155,93
		M-20.02.01	Roboty rozbiórkowe		
6.4	45221000-2	M-20.02.01	- rozbiórka istniejących ścian czołowych	kpl.	1,00
		M-20.05.01	Przepust stalowy spiralnie karbowany		
6.5	45221000-2	M-20.05.01	wykonanie umocnienia narzutem kamiennym	m <sup>2</sup>	53,55