

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont dachu z wykonaniem nowego pokrycia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt 2,000
10	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10,50*2	m	21,000
			razem	m 21,000
11	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm 10,50*2	m	21,000
			razem	m 21,000
12	KNR 4-01 0528/06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 4	szt	4,000
			razem	szt 4,000
13	KNR-W 4-01r97 0519/04	Obróbki z papy wierzchniego krycia (wyklejenie zapadniętych miejsc) 18,00	m2	18,000
			razem	m2 18,000
14	KNR 4-01 0310/01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 (cegła klinkierowa pełna) 1,92	m3	1,920
			razem	m3 1,920
15	KNR-W 4-01r97 0540/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (12,00+9,80)*2*0,33+16,00*0,125	m2	16,388
			razem	m2 16,388
16	KNR-W 4-01r97 0519/02	Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grub. 5,2mm 12,00*9,80	m2	117,600
			razem	m2 117,600
17	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 (malowanie podcieni) 12,00*0,75*2+9,80*0,50*2	m2	27,800
			razem	m2 27,800
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z utylizacją papy 1,92+1,20	m3	3,120
			razem	m3 3,120
19	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)		