

Przedmiar robót

Obiekt	Modernizacja drogi gminnej ul. Lipowa (dz. 190 obr. 0001 Myślibórz) i odnoga ul. Spokojnej (dz. 392 obr. 0001 Myślibórz). ODCINEK 2
Kod CPV	45112000-5, 45111200-0, 45233340-4, 45233120-6, 45112730-1, 45233330, 45233222-1
Budowa	Gmina Myślibórz, miasto Myślibórz
Inwestor	Gmina Myślibórz, Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
Biuro kosztorysowe	PROMIT Robert Mituta, Frezjowa 47, 72-003 Dobra

Sporządził mgr inż. Robert Mituta

Dobra 07.2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja drogi gminnej ul. Lipowa (dz. 190 obr. 0001 Myślibórz) i odnoga ul. Spokojnej (dz. 392 obr. 0001 Myślibórz). ODCINEK 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	/,		
		01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
			0.347	km	0,347
			razem	km	0,347
		04.00.00	PODBUDOWY		
			Kod CPV: 45233340-4		
		04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2			Wyk. koryta w istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość do 20 cm (materiał z korytowania do wykorzystania przy umocnieniu poboczy)	m2	1.036,00
2.1	KNCK 1 0101/05		Wykonanie koryta mechanicznie o głębokości do 10cm		
			Krotność = 2		
			Odcinek 2 1036	m2	1.036,00
			razem	m2	1.036,00
2.2	KNNR 1 0207/02		Wywóz materiału z korytowania samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km		
				m3	207,60
		04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem		
3	KSNR 6 0111/01		Wykonanie warstwy podsypkowej pod płyty PDTP z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 10cm		
			Odcinek 2 346*2*0.9	m2	622,80
			razem	m2	622,80
4	KSNR 6 0111/01		Wykonanie warstwy podsypkowej pod kostkę betonową z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15cm		
			Odcinek 2		
			Wypełnienie pomiędzy płytami 346*0.8	m2	276,80
			Zjazdy 7+4+7+3+17+10+4+6+6	m2	64,00
			razem	m2	340,80
		05.00.00	NAWIERZCHNIE		
			Kod CPV: 45233120-6		
		05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych		
5	KNK 2-06 0307/03		Nawierzchnie z płyt betonowych tyłu PDTP 120x80cm gr.16cm		
			Odcinek 2 346*2*0.8	m2	553,600
			razem	m2	553,600
		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
			Kod CPV: 45112730-1		
		06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
6	KNNR 6 0113/02		Profilowanie i uzupełnienie poboczy z kruszywa (materiał z korytowania nawierzchni)		
			Odcinek 2 346	m2	346,00
			razem	m2	346,00
		08.00.00	ELEMENTY ULIC		
			Kod CPV: 45233330		
		08.01.01	Krawężniki betonowe		
7	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wtopione o wym 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem		
			Odcinek 2 10+9+9+9+20+13+8+8+11	m	97,00
			razem	m	97,00
		08.04.01	Zjazdy		
8	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary). Zjazdy, powierzchnie pomiędzy płytami, dowiązania do istniejących nawierzchni		
			Odcinek 2		
			Wypełnienie pomiędzy płytami 346*0.8	m2	276,80
			Zjazdy 7+4+7+3+17+10+4+6+6	m2	64,00
			razem	m2	340,80

Modernizacja drogi gminnej ul. Lipowa (dz. 190 obr. 0001 Myślibórz) i odnoga ul. Spokojnej (dz. 392 obr. 0001 Myślibórz). ODCINEK 2

Nr	Opis robót
	/, Nr ST: 01.00.00 Kod CPV: 45112000-5
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	PODBUDOWY Nr ST: 04.00.00 Kod CPV: 45233340-4
	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Nr ST: 04.05.01
	NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00 Kod CPV: 45233120-6
	Nawierzchnia z płyt betonowych Nr ST: 05.03.03
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy Nr ST: 06.03.01
	ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00 Kod CPV: 45233330
	Krawężniki betonowe Nr ST: 08.01.01
	Zjazdy Nr ST: 08.04.01