

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa chodników i parkingów na terenie m. Ostrołęka w tym Wyniana chodnika w ciągu ulicy Władysława Jagiełły na odcinku od Sienkiewicza do Juranda ze Spychowa					
1	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo - piaskowej 350.39	m ² m ²	350.390	350.390
				RAZEM	
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 229	m m	229.000	229.000
				RAZEM	
3	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 90.8	m m	90.800	90.800
				RAZEM	
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 229*0.15*0.2	m ³ m ³	6.870	6.870
				RAZEM	
5	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 229*0.15*0.2	m ³ m ³	6.870	6.870
				RAZEM	
6	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 350.39	m ² m ²	350.390	350.390
				RAZEM	
7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5km 229*0.15*0.2	m ³ m ³	6.870	6.870
				RAZEM	
8	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. Korytowanie pod podbudowę gr 20 cm. 350.39*0.20	m ³ m ³	70.078	70.078
				RAZEM	
9	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 350.39*0.20	m ³ m ³	70.078	70.078
				RAZEM	
10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km do 5 km 350.39*0.20	m ³ m ³	70.078	70.078
				RAZEM	
11	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 350.39	m ² m ²	350.390	350.390
				RAZEM	
12	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm z gruzobetonu frakcji 0/63 z możliwością doziarnienia Kł.SM 0/31,5 - materiał zamawiającego 350.39	m ² m ²	350.390	350.390
				RAZEM	
13	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 350.39	m ² m ²	350.390	350.390
				RAZEM	
14	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 229	m m	229.000	229.000
				RAZEM	
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 90.8	m m	90.800	90.800
				RAZEM	