

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowo-budowlane. Część II.		
1	Element	Zakup urządzeń sanitarnych		
1.1	KNNR 8/215/4	Zakup zlewozmywaka	szt	4,000
1.2	KNNR 8/218/3	Zakup ustępu	szt	4,000
1.3	KNNR 8/217/7	Zakup brodzika natryskowego	szt	4,000
1.4	KNNR 8/216/1 (2)	Zakup umywalki	szt	4,000
2	Element	Zakup kuchenek elektrycznych		
2.1	KNP 5/611/3	Kuchenki elektryczne cztero płytowe, z piekarnikiem	szt	4,000
3	Element	Zakup drzwi wewnętrznych i zewnętrznych		
3.1	KNNR 3/702/6	Zakup drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. (Ościeżnice + skrzydła).	szt	20,000
4	Element	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku		
4.1	KNNR 6/805/1	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12·cm - opaska wokół budynku	m2	26,000
4.2	KNNR 1/301/2 (1)	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III -wykonanie koryta pod opaskę wokół budynku o głębokości 30 cm	m3	7,800
4.3	KNNR 6/106/2 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2	26,000
4.4	KNNR 6/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3·cm	m2	26,000
4.5	KNNR 6/105/8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5·cm	m2	26,000
4.6	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	30,000
4.7	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	26,000
5	Element	Wykonanie parkingu z kostki brukowej - 5 miejsc parkingowych		
5.1	KNNR 1/301/2 (1)	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - wykonanie koryta pod parking dla samochodów o głębokości 40 cm	m3	100,000
5.2	KNNR 6/106/2 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2	250,000
5.3	KNNR 6/105/8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5·cm	m2	250,000
5.4	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	70,000
5.5	KNNR 6/502/4 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	250,000