
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie sanitariatów na 2 i 3 piętrze dla osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Obiży 1
INWESTOR : UWM Olsztyn
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Kotlewski
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka dla niepełnosprawnych - 3 piętro			
1.1		Rozbiórki			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż blatu kamiennego na nóżkach stalowych	kpl.		
1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	kalk. własna	Demontaż kabin z płyt HPL	kpl.		
d.1. 1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	kalk. własna	Demontaż lustra wklejonego	kpl.		
d.1. 1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0353-04		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1. 0108-11		0.9*2.1*0.1+(1.64+1.2)*2*0.02+1.56*0.6*0.02	m ³	0.32	
1 0108-12				RAZEM	0.32
6	kalk. własna	Utylizacja gruzu	t		
d.1. 1		poz.5*1.0	t	0.32	
				RAZEM	0.32
1.2		Roboty remontowe budowlane			
7	KNR-W 2-02	Drzwi płytowe wraz z ościeżnicą regulowaną	m ²		
d.1. 1020-01		0.9*2.1	m ²	1.89	
2 analogia				RAZEM	1.89
8	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.1. 0821-04		0.6*1.25	m ²	0.75	
2				RAZEM	0.75
9	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy stałych i uchylnych	szt.		
d.1. 2		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra uchylnego	szt.		
d.1. 2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Łazienka dla niepełnosprawnych - 2 piętro			
2.1		Rozbiórki			
11	Kalk. indywid.	Demontaż kabin z płyt HPL	kpl.		
d.2. 1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	kalk. własna	Demontaż blatu kamiennego na nóżkach stalowych	kpl.		
d.2. 1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	kalk. własna	Demontaż lustra wklejonego	kpl.		
d.2. 1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2. 0108-11		(1.64+1.2)*2*0.02+1.56*0.6*0.02	m ³	0.13	
1 0108-12				RAZEM	0.13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.2. kalk. własna	Utylizacja gruzu	t		
1		poz.14*1.0	t	0.13	
				RAZEM	0.13
2.2		Roboty remontowe budowlane			
16	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż lustra uchylnego	szt.		
2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych	m ²		
d.2. 0821-04		20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu			
2		0.6*1.25	m ²	0.75	
				RAZEM	0.75
18	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy stałych i uchylnych	szt.		
2		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00