
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sanitariatów w bud. Wydz. Sztuki - Instalacje elektryczne-łazienka III piętro
ADRES INWESTYCJI : Szrajbera 11 Olsztyn
INWESTOR : UNIwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : UL. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gosiewski (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KALK. WŁASNA	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0502-01	Montaż oprawy typu kinkiet (nad lustrem)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 0502-01	Montaż oprawy LED IP44	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	Kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż płyt sufitu podwieszanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 0304-03	Odgłęźniki brygosczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane - puszka łączeniowa z zaciskami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 0308-02	Montaż gniazda 2P+Z, 16A, IP44, pt	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik 1-biegunowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 0502-01	Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0502-01	Montaż wentylatora łazienkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
13	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
		0.055	m ³	0.055	
				RAZEM	0.055
14	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
15	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	Kalk. własna	Pomiary pomontażowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000