

ZAKRES ROBÓT

- przedmiar -

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

NAZWA: Roboty naprawcze budynku Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie
(zalecenia pokontrolne oraz potrzeby wynikające z aktualnego stan infrastruktury)

ADRES: Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

INWESTOR: WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78

DATA OPRACOWANIA: 12.07.2023 r.

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Zbigniew Szymański

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju -schody zewnętrzne (główne i boczne)	m2	49,70
2	KNR-W 4-01 0109-18, 0109-20	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji.	m3	3,80
3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (schody zewnętrzne główne i boczne)	m2	49,70
4	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2	49,70
5	KNR 4-01 0730-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - gzyms	m2	27,00
6	KNR 4-01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu) - gzyms	m2	27,00
7	NNRNKB 202 1621a-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe o wysokości do 10 m	m2	320,00
8	Kalkulacja indywidualna	Naprawa drzwi zewnętrznych nietypowych dębowych poprzez wycięcie uszkodzonego elementu i wklejenie nowego z osadzaniem zawiasu	kpl	1,0
9	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie podwieszenia zadaszenia wejścia głównego	kpl	1,0
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż zadaszenia wejścia bocznego o wym. 6,0x2,15 m (zadaszenie identyczne z istniejącym)	kpl	1,0
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż śniegołapów nad wejściem bocznym	kpl	1,0

12	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja uszkodzonego zadaszania bocznego	kpl	1,0
13	Kalkulacja indywidualna	Naprawa oświetlenia zewnętrznego na budynku i latarniach z wymianą źródeł światła + naprawa oświetlenia wewnętrznego z wymianą źródeł światła(korytarz główny)	kpl	1,0
14	Kalkulacja indywidualna	Przeгляд instalacji wodnej i wymiana uszkodzonych elementów min. wymiana uszkodzonych wężyków do pisuaru i miski ustępowej, wymiana zaworu pływakowego w misce ustępowej, wymiana baterii umywalkowych w toalecie dla personelu (PKD) oraz baterii prysznicowej w łazience dyżurnego. Zamontowanie podajników na papier toaletowy – szt. 5, podajników na ręczniki papierowe – szt. 3, podajników na mydło – szt.2	kpl	1,0