

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 08 czerwiec 2021 r.

WGK-III.7221.S-181.2021.WD

Nr zatwierdzenia: S-181/2021

UNP: 28124/21

ZATWIERDZENIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.), w związku § 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Biuro Projektów INBUD s.c., ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin,

zatwierdzam projekt stałej organizacji ruchu,
w części dotyczącej pasa drogowego ul. Zbójnickiej w Szczecinie,
dla wprowadzenia zestawu znaków ostrzegawczych A-24 z A-30/Zmiana nawierzchni,
w związku z realizacją zadania: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową
nr 3926Z w Ostoi z ul. Zbójnicką w Szczecinie”,

z uwagami:

1. Projektowany chodnik dowiązać do chodnika projektowego na terenie Miasta Szczecin.
2. Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: **do dnia 31 grudnia 2022 r.**

POUCZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.


Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) jeżeli w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Marcin Chareza
KIEROWNIK REFERATU
w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. Biuro Projektów INBUD s.c., ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin.
2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.
3. Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej – a/a.



	GRANICE DZIAŁEK		PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY 30x15 cm, ŚWIATŁO +10 cm
	LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN PASA DROGOWEGO		PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22x15 cm, ŚWIATŁO +2 cm
	PROJ. JEZDNIA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (KR3)		PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22x15 cm, ŚWIATŁO +1 cm
	PROJ. JEZDNIA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10x8 cm (KR2)		PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY UŁOŻONY NA PŁASK 30x15 cm, ŚWIATŁO 0 cm
	PROJ. ZABRUK NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ RZĘDOWEJ ŁUPANEJ 16/32 (KR3)		PROJ. KRAWĘŻNIK GRANITOWY WTOPIONY 30x15 cm, ŚWIATŁO 0 cm
	PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (KR2)		PROJ. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 25x12 cm, ŚWIATŁO 0 cm
	PROJ. ZJAZDY INDYWIDUALNE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10x8 cm (KR2)		PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30x8 cm, ŚWIATŁO +2 cm
	PROJ. REMONT ISTN. ZATOKI POSTOJOWEJ NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AZUROWYCH 60x40 cm		PROJ. OBRZEŻE BETONOWE WTOPIONE 30x8 cm, ŚWIATŁO 0 cm
	PROJ. CIĄG PIESZO-ROWEROWY NAWIERZCHNIA BITUMICZNA		PROJ. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ
	PROJ. CHODNIK NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10x8 cm		PROJ. KRAWĘDŹ POBOCZA GRUNTOWEGO
	PROJ. REMONT ISTN. CHODNIKA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10x8 cm		PROJ. KRAWĘDŹ PASA RUCHU
	PROJ. OBSYPKA Z KAMienia PŁUKANEGO ŻWIR PŁUKANY 16/32		PROJ. BALUSTRA DA U-11a KOLOR SZARY, WYSOKOŚĆ 1,1m
	PROJ. TEREN ZIELONY TRAWNIKI		PROJ. PUNKTOWE ELEMENTY ODBŁASKOWE (PEO)
	PROJ. SKARPY		PROJ. SŁUPKI BLOKUJĄCE U-12c
	PROJ. RÓW DROGOWY DNO UMOCNIONE NARZUTEM KAMIENNYM		PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
	PROJ. RÓW DROGOWY DNO UMOCNIONE PŁYTAMI ŚCIEKOWYMI KORYTKOWYMI 40x30 cm ORAZ PŁYTKAMI BET. 50x50x7 cm		ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
	PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ULICZNE		PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE
	PROJEKTOWANE DOŚWIETLACZE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH		ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE DO ZACHOWANIA
	ISTN. OŚWIETLENIE ULICZNE DO ZACHOWANIA		ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI
	PROJ. WPUSTY ULICZNE		OZNAKOWANIE PIONOWE NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN WG ODDZIELNEJ INWESTYCJI
	PROJ. KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO		