


BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - Odcinek E-F - os. główna							
Piękta	Pow. wykupu	Pow. nasypu	Dłj. wykupu	Dłj. nasypu	Calc. obj. wykupu	Calc. obj. nasypu	
0+000.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0+010.50	1.59	0.01	15.51	0.57	15.51	0.57	
0+026.00	1.59	0.33	24.63	2.61	40.14	3.18	
0+045.00	0.77	0.68	22.46	9.60	62.60	12.78	
0+061.50	1.30	0.60	17.05	10.56	79.65	23.33	
0+072.50	2.32	0.01	20.18	3.26	99.83	26.59	
0+080.00	2.98	0.01	29.53	0.06	120.37	26.65	
0+093.00	1.28	0.33	27.48	2.18	147.97	129.93	
0+102.50	1.18	0.74	11.57	5.87	199.54	33.89	
0+114.50	1.11	0.68	13.76	8.53	173.30	42.43	
0+130.60	0.85	0.98	15.83	13.36	189.13	55.79	
0+155.00	0.81	0.74	20.31	21.01	209.44	76.80	
0+175.00	0.83	1.03	16.39	17.79	225.83	94.59	
0+200.00	0.89	1.41	21.43	30.56	247.27	125.15	
0+220.00	0.89	1.92	17.80	33.31	265.06	158.46	
0+235.00	0.73	2.07	12.20	32.91	277.26	188.38	
0+255.00	0.52	2.05	12.67	41.91	289.30	229.57	
0+275.00	0.72	1.97	12.50	40.50	302.44	269.77	
0+295.00	0.81	1.48	15.28	34.49	317.72	304.27	
0+323.00	1.28	4.95	29.32	89.97	347.04	394.24	
0+340.00	1.12	5.29	20.42	87.82	367.45	481.26	
0+360.00	1.03	5.78	21.47	110.77	388.92	592.03	
0+380.00	1.38	5.15	24.02	109.31	412.95	701.34	
0+400.00	1.68	4.41	30.56	95.55	443.51	796.89	
0+415.00	1.26	5.90	22.86	177.34	465.37	1042.33	
0+432.94	0.22	11.61	12.29	120.23	477.86	994.46	
0+440.00	0.15	13.63	0.84	58.82	478.70	1053.28	
0+445.50	0.13	14.58	0.44	52.33	479.14	1105.61	
0+450.77	0.10	15.44	0.60	79.09	479.74	1184.70	



nazwa inwestora:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

adres inwestycji:

72-001 KOŁBASKOWO 106

GMINA KOŁBASKOWO: M.OSTOJA

projektant:

mgr inż. DARIUSZ SKUZA

583/Sz/94

branża:

DROGI

projektant:

mgr inż. KONRAD LESZKO

ZAP/0194/POOD/09

opracował:

mgr inż. KRZYSZTOF DUDKA

sprawdzający:

mgr inż. ŁUKASZ MEŻYDŁO

ZAP/0189/PWOD/09

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 3926Z W OSTOI Z ULICĄ ŻUBOŃNICĄ W SZCZECINIE


nazwa opracowania:

TOM 1 - BUDOWA DROGI GMINNEJ

nazwa rysunku:

PRZĘKROJE POPRZECZNE

ODCINEK E-F



nr umowy // opłata:

91/2020 // P-1011/2020

skala:

1:200

rysunek nr:

6.3

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:

STYCZEŃ 2021r.