



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



- 1 kostka bruk. bet. szara gr. 8cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 podbudowa z betonu C8/10 o gr. 20cm
- 4 warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
- 5 obrzeże betonowe 8x30cm
- 6 ława betonowa C12/15 0.038 m³/m

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



Inwestor: Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią		Wykonawca: MW DROGI Milena Wieczorek ul. Okrężna 15 86-010 Koronowo	
Objekt: Utwardzenie działki budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy – w zakresie wykonania nawierzchni pieszo – jezdnej przy budynku Wzgórze Wodociągowe 1			Nr rys.: 2
Skala: 1:50			Data: 03.2023
Temat: Przekroje normalne			Stadium: PW
Projektant branża drogowa: mgr inż. Milena Wieczorek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżyniernej: drogowej nr ew. KUP/0079/PBD/19			