



G M I N A F R Y S Z T A K
woj. PODKARPACKIE
ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak
tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920
e-mail: ug@frysztak.pl, www.frysztak.pl

Gpr.271.8.27.2023

Frysztak 10.11.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie na wykonanie robót budowlanych Gpr.271.8.2023 :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak”

Działając na podstawie zapisów rozdziału XXIII ust.1 i 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia ,uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej przedstawienie ich treści wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie 1:

Podczas sporządzania kosztorysów ofertowych zostały stwierdzone następujące niezgodności w udostępnionych przedmiarach robót :

Przedmiar robót Glinik Górny:

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 2.11 „Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) Fi 315 mm (rury osłonowe)-160,5m”

Zgodnie z zał.13A ,który jest podstawą określenia zakresu zadania, nie ma rur osłonowych PE 315mm w ogóle. Natomiast przekroczenia dróg przewiertem w ilości 160,5 m jest zaprojektowane rurami stalowymi DN 300 mm , których koszt jest ujęty w poz.2.12.

Brakuje natomiast pozycji do wyceny przeciągania rur przewodowych w rurze osłonowej i uszczelnienia końcówek rur osłonowych.

Ad. 1. Zamawiający informuje , że analogicznie w miejsce rur osłonowych stalowych fi 300 mm ,dopuszcza montaż rur osłonowych polietylenowych (PE,PEHD) Fi 315 mm , które to rozwiązania są w obecnym czasie coraz częściej stosowane. Załącznik nr 13 A stanowi dodatek/wyciąg z projektu zagospodarowania terenu oraz z profili i jest dokumentem pomocniczym do przedmiaru robót. Sugerujemy zastosowanie rur osłonowych z PE lub PEHD , dopuszczone zostaną oba rozwiązania zarówno z rur stalowych jak i polietylenowych.

Rozliczenie w przedmiotowym postępowaniu jest rozliczeniem ryczałtowym w związku z powyższym należy wycenić przeciąganie rur przewodowych w rurze osłonowej łącznie w pozycji 2.12 , a uszczelnienie końcówek rur osłonowych w pozycji 2.14.

Pytanie 2:

Z uwagi na fakt wystąpienia rozbieżności między udostępnionym w dokumentacji zestawieniem kolektorów, a przedmiarem prosimy o informacje/wskazanie czym należy kierować się podczas sporządzania oferty?

Ad. 2. Zamawiający informuje , że kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiającego i może być wykonany w formie uproszczonej bez zestawień robocizny, materiałów i sprzętu. Załączniki nr 13,13A,13B,13C stanowią dodatek/wyciąg z projektu zagospodarowania terenu oraz z profili i są dokumentami pomocniczymi do przedmiarów robót. Wyceny należy dokonać na podstawie przedmiarów robót. Rozliczenie w przedmiotowym postępowaniu jest rozliczeniem ryczałtowym

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na ingerencję w przedmiary

Ad.3. Zamawiający informuje , że kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiającego. Rozliczenie w przedmiotowym postępowaniu jest rozliczeniem ryczałtowym. Nie zaleca się jednak ingerencji w przedmiary robót poza zmianami związanymi z posiadanego przez Wykonawcę oprogramowania np. zmiany norm w obrębie KNR,KNNR ,KNRW itp.

Pytanie 4:

W udostępnionej dokumentacji, to jest przedmiarze dla miejscowości Lubla, dział 9 obejmujący modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Twierdza w pozycji 9.2 pojawia się informacja o zbiorniku fi 2000, natomiast w SWZ wyszczególniony jest zbiornik fi 1200. Prosimy o informację czym należy kierować się podczas sporządzania oferty.

Ad.4. Zamawiający informuje , że w pozycji przedmiarowej 9.2 wkradł się błąd , prawidłowa średnica zbiornika przepompowni wynosi 1200 mm zgodnie z zapisami SWZ i taką należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 5:

Według zestawienia kolektorów załączonego w dokumentacji dla przepompowni ścieków PS1 materiał zbiornika to polimerobeton, natomiast SWZ wskazuje beton. Prosimy o informację czym należy kierować się podczas sporządzania oferty.

Ad.5. Zamawiający informuje , że należy przyjąć zgodnie z zapisami SWZ dostawę i montaż zbiornika betonowego.

Pytanie 6:

Prosimy o zestawienie rysunków dla przepompowni, studni tworzywowych i betonowych.

Ad.6. Zamawiający informuje , że przykładowe rysunki dla przepompowni , studni tworzywowej oraz betonowej zawiera załącznik nr 11 do SWZ . Ponadto informuje , że montaż studni rozprężnej jest przewidziany wyłącznie na obiekcie Glinik Dolny przed włączeniem do istniejącej sieci grawitacyjnej. Planowana jest do montażu studnia z PE lub PEHD

Pytanie 7:

W dokumentacji SWZ pojawia się informacja o wykonaniu studni rozprężnych fi 1000 jako betonowych, przedmiar podaje tworzywo, natomiast zestawienie kolektorów nie wskazuje materiału. Prosimy o informację czym należy kierować się podczas sporządzania oferty.

Ad.7. Zamawiający informuje , że montaż studni rozprężnej jest przewidziany wyłącznie na obiekcie Glinik Dolny przed włączeniem do istniejącej sieci grawitacyjnej. Planowana jest do montażu studnia z PE lub PEHD

Pytanie 8:

Dokumentacja geologiczna wskazuje w strefie występowania gruntów w stanie miękkoplastycznym na dokonanie pełnej lub częściowej wymiany gruntu, w SWZ . widnieje zapisek o możliwości wy-

korzystania gruntu rodzimego w miejsce piasku. Prosimy o wskazanie miejsc, w których konieczna jest wymiana gruntu.

Ad.8. Zamawiający informuje , że na tym etapie wykonywania robót nie przewiduje się wymiany gruntów w zakresie dotyczącym wszystkich obiektów , stąd też przewidziano wykorzystanie gruntu rodzimego.

Pytanie 9:

Z uwagi na wynikające istotne rozbieżności w dokumentacji oraz konieczność ewentualnych aktualizacji ofert zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Prośbę swą motywujemy chęcią sporządzenia możliwie najbardziej rzetelnej oferty.

Ad.9. Zamawiający informuje , że przedmiot zamówienia nie jest przewidziany do rozliczenia w formie kosztorysowej , a rozbieżności nie są istotne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia i są do skorygowania w wyznaczonym terminie ,w związku z powyższym nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji geologicznej dla miejscowości Stępina.

Ad.10. Zamawiający załącza dokumentację o której mowa powyżej

Wójt

(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1.Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak>;

2.A/a