

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie ścian</b>			
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	4.14*2*(5.1+3.8+5.1+3.8+5.1+3.86+5.1+3.86+5.1+3.76+5.1+3.31+5.15+3.3+5.5+3.6+5.15+3.8+5.15+3.8)+2.15*(5.15*4+3.6*2)+2*(2+1.5*2)	m <sup>2</sup>	802.053	
				RAZEM	802.053
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - korytarz	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	4.14*(23.69+2.19)*2	m <sup>2</sup>	214.286	
				RAZEM	214.286
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	(5.10+5.15+2.19+1.55)*2*(4.14+4.14)	m <sup>2</sup>	231.674	
				RAZEM	231.674
<b>2</b>		<b>Malowanie sufitów</b>			
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	5.1*(3.8+3.8+3.86+3.86+3.76+3.31)+5.15*(3.3+3.6+3.6+3.8+3.8)+23.69*2.19	m <sup>2</sup>	259.285	
				RAZEM	259.285
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	13.3*1.55	m <sup>2</sup>	20.615	
				RAZEM	20.615
<b>3</b>		<b>Malowanie krat i drzwi</b>			
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.3	1212-05	2*0.8*2.54+8*1.76*2.54+4*1.13*2.06	m <sup>2</sup>	49.138	
				RAZEM	49.138
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.3	1212-02	6*2*0.83*2.04	m <sup>2</sup>	20.318	
				RAZEM	20.318
<b>4</b>		<b>Remont łazienek</b>			
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.4	0819-15	2.5*(5.15*2+3.6*4)	m <sup>2</sup>	61.750	
				RAZEM	61.750
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.4	0504-01	5.15*3.6	m <sup>2</sup>	18.540	
				RAZEM	18.540
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-01	18.54	m <sup>2</sup>	18.540	
				RAZEM	18.540
11		Wywóz i utylizacja gruzu.	m <sup>3</sup>		
d.4		61.75*0.04+18.54*0.04	m <sup>3</sup>	3.212	
				RAZEM	3.212
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1130-01	18.54	m <sup>2</sup>	18.540	
				RAZEM	18.540
13	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm Pow. do 10,0 m2.	m <sup>2</sup>		
d.4	1104-01	18.54	m <sup>2</sup>	18.540	
				RAZEM	18.540
14	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0822-06	2.5*(5.15*2+3.6*4)	m <sup>2</sup>	61.750	
				RAZEM	61.750
15	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.4	0235-06	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.4	0235-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.4	0235-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02 d.4 0235-07	Analogia - demontaż kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki wandaloodporne	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-15 d.4 0234-01	Pisuary wandaloodporne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.4 0224-01 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów wandaloodpornych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-15 d.4 0222-01	Analogia: montaż kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>Nowa instalacja monitoringu</b>			
23	Kalkulacja d.5 własna	Demontaż starej i montaż nowej instalacji monitoringu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>Wymiana lamp</b>			
24	Kalkulacja d.6 własna	Analogia: Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych - cele	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
25	Kalkulacja d.6 własna	Analogia: Zakup i montaż lamp nastropowych 25V IP65 nieoślepiająca spełnia- jąca wymagania natężenia światła	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
26	Kalkulacja d.6 własna	Analogia: Demontaż lamp ewakuacyjnych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	Kalkulacja d.6 własna	Zakup i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych/awaryjnych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
28	Kalkulacja d.6 własna	Analogia: Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych - korytarz	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
29	Kalkulacja d.6 własna	Analogia: Zakup i montaż lamp nastropowych IP44 nieoślepiająca spełniająca wymagania natężenia światła	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
30	Kalkulacja d.6 własna	Demontaż lamp w łazienkach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	Kalkulacja d.6 własna	Analogia: Zakup i montaż lamp nastropowych IP44 w łazienkach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	Kalkulacja d.6 własna	Demontaż lamp w gabinecie, kuchni i magazynie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33	Kalkulacja d.6 własna	Analogia: Zakup i montaż lamp w gabinecie, kuchni i magazynie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000