


## Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	272	8	0.98	266.56	105.29
2	4	12	75.00	300.00	266.40

Masa całkowita [kg] : 371.69



## Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	92	8	1.28	117.76	46.52
2	5	12	14.00	70.00	62.16
3	0	12	3.16	0.00	0.00

Masa całkowita [kg] : 108.68

Beton C25/30  
Stal: A-IIIN (min. BSt 500S(B))  
otulina min. 4,0 cm

- wszystkie fundamenty należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową
- stosować środki antyadhezyjne do betonu
- stosować wkładki dystansowe do zbrojenia
- mieszankę betonową zagęszczać za pomocą wibratorów wglębnych
- wszystkie wymiary z rysunku należy sprawdzić "in situ" oraz w razie wystąpienia nieścisłości uzgodnić z projektantem
- każdy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej

ściana istniejąca  
ściana projektowana/zamurowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE M&M PROJEKT MACIEJ MAJKOWSKI UL. LUBICHOWSKA 14 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	INWESTOR: Gmina Osiek Kwiatowa 30, 83-221 Osiek	
	TEMAT: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczo-garażowego i adaptacja na garaż na działce nr 432/2 w miejscowości Osiek, gmina Osiek	
© COPYRIGHT Niniejszy rysunek nie może być reprodukowany bez zgody Projektanta. Nie wolno skalować z rysunku. Niniejszy rysunek musi być czytany w łączności ze wszystkimi odpowiednimi rysunkami i specyfikacjami. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy rysunkami wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Projektanta.	NAZWA RYSUNKU: Rzut konstrukcyjny przyziemia	
	OPRACOWANIE: PROJEKTANT:	DANE OSOBOWE I NR UPRAWNIENI: mgr inż. Maciej Majkowski upr. nr POM/0359/POOK/09 do proj. bez ogr. w specj. konstr.-bud.
		BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJ. BUD.WYK. DATA : 07.2020 SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: K. 2.0