




ZBROJENIE FUNDAMENTU SZYBU WINDOWEGO

skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W Ø12
Poz. 1 – Fundament – 1 szt.							
1	1	12	2,190	52	1	52	113,88
	2	12	2,470	50	1	50	123,50
	3	12	1,500	48	1	48	72,00
	4	12	2,000	54	1	54	108,00
	5	12	2,500	54	1	54	135,00
	6	12	0,750	54	1	54	40,50
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							592,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,888
MASA [kg]							526,48
MASA CAŁKOWITA [kg]							526,48



- Opis kształtu pręta: osiowo
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

MATERIAŁ:

BETON C25/30 (B30)  
PODBETON C16/20 (B20)  
STAŁ ZBROJENIOWA C (B500SP)  
Otulina: 50mm – otulina dolna  
30mm – pozostałe otuliny

UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.
- Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach.
- Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
- W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest poinformować kierownika budowy.
- Przed przystąpieniem do wykonywania zbrojenia należy sprawdzić wymiary w naturze (na budowie).
- Długość zakładów prętów min. 90cm.



K5

rys. nr

skala 1:25

arkusz A3

stadium:  
PROJEKT  
TECHNICZNY  
branża:  
KONSTRUKCJA

data 09-2022

ZBROJENIE FUNDAMENTU SZYBU WINDOWEGO

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Mieścisko

dz. nr 332/1, 332/4, 334, obręb 0008, Mieścisko

Urząd Gminy w Mieścisku  
Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62–290 Mieścisko



1060 PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
Adres: ul. Limanowskiego 25a/8  
60-744 Poznań

mgr inż. Wojciech Kwitowski nr upr. WKP/0218/POOK/14  
mgr inż. Katarzyna Gospodarowicz

sprawdzający:  
mgr inż. Mariusz Jankowski upr. WKP/0263/PWOK/18

rysunek projekt inwestor projektant