

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego
ADRES INWESTYCJI : Plac Łódzki 2
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
ADRES INWESTORA : ul. Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korytarza i go piętra budynku przy Pl. Łódzkim 2					
1		Korytarz			
1.1		Roboty remontowe			
1.1.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie - listwy przypodłogowe 0,8+0,8+0,88+0,19+0,31+0,31+0,55	m m	 3,840	 3,840
1.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,96*2,95+1,22*0,31+2,95*8,60+0,37*0,97+0,43*0,99	m ² m ²	 32,315	 32,315
1.1.3	KNK 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej 1,96*2,95+1,22*0,31+2,95*8,60+0,37*0,97+0,43*0,99	m ² m ²	 32,315	 32,315
1.1.4	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka cementowego 0,3+0,35+0,35+2,60+0,4+0,4+0,56+0,43+0,43+4,03+0,43+0,43+0,58+0,43+0,43+4,28+0,29+0,29+0,44+0,88+1,18+0,45+1,67+14,72	m m	 36,350	 36,350
1.1.5	ZKNR C-2 0501-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm (0,3+0,35+0,35+2,60+0,4+0,4+0,56+0,43+0,43+4,03+0,43+0,43+0,58+0,43+0,43+4,28+0,29+0,29+0,44+0,88+1,18+0,45+1,67+14,72)*0,1	m ² m ²	 3,635	 3,635
1.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18,94*2,95+0,35*0,96+1,02*0,4+1,04*0,43+1,03*0,43+1,02*0,43+1,08*0,29	m ² m ²	 58,259	 58,259
1.1.7	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz. 1.1.2+poz. 1.1.6	m ² m ²	 90,574	 90,574
1.1.8	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli LVT - parametry w OPZ poz. 1.1.2+poz. 1.1.6+0,1*(18,94*2+8,60*2+1,96*2+2,95*2-0,99-1,11-0,89-1,08-1,02-1,03-1,04-1,02-0,96-0,99-0,97-1,22-1,27-1,16)	m ² m ²	 95,589	 95,589
1.1.9	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1,16+1,27+1,22+0,97+0,99+0,96+1,02+1,04+1,03+1,02+1,08+0,89+1,11+0,99	m m	 14,750	 14,750
1.1.10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Wsp do R=12 poz. 1.1.1*0,05*0,03+poz. 1.1.2*0,05+poz. 1.1.3*0,03+poz. 1.1.4*0,1*0,03	m ³ m ³	 2,700	 2,700
1.1.11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km poz. 1.1.10	m ³ m ³	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700