



RK1, RK2



Klasa izolacji: I
Stopień ochrony: IP30
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 36
Szerokość: 350 mm
Wysokość: 585 mm
Głębokość: 95 mm

Numer zacisku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numer obwodu	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa obwodu	-	-	-	GNIAZDA G1	GNIAZDA G2	GNIAZDA G3	GNIAZDA G4	GNIAZDA G5 /TYLKO RK2/	REZERWA	SYST. PRZYZYW. WC	WIDEODOM. Z /RK1/
Przewód/Kabel	YDYżo 5x6 mm2	LGY 1,5 mm2	LGY 4 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	-	YDYżo 3x1,5 mm2	YDYżo 3x1,5 mm2

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:
21E

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
BIBLIOTEKI I SPORTU W ŁĄGIEWNIKACH

SKALA:

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowcach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowczki
inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowcach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowczki

SCHEMAT ROZDZIELNICY "RK1", "RK2"

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE					
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ELEKTR.	Dariusz Ozóg	674/01/DUW	DOŚ/IE/1927/01	30.11.2020
SPRAWDZAJĄCY	ELEKTR.	Kamil Ozóg	DOŚ/0192/PWBE/18	DOŚ/IE/0293/18	30.11.2020