

0+000.00

Odsunięcia od osi	-5.00	-3.08	-3.00	-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.60	2.75	5.00
Rzędne drogi		143.97	143.91	143.94	143.89	143.94	143.89	143.89	143.96	
Rzędne terenu	143.99	143.97	143.97	143.96	143.96	143.94	143.96	143.96	143.96	143.94



0+050.00

Odsunięcia od osi	-5.00	-3.05	-2.97	-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.62	3.00	3.02	5.00
Rzędne drogi		143.36	143.31	143.34	143.34	143.39	143.34	143.34	143.31	143.32	
Rzędne terenu	143.41	143.36	143.36	143.35	143.35	143.29	143.32	143.32	143.32	143.32	143.34



0+003.01

Odsunięcia od osi	9.07	-8.18	-8.00	-7.80	-7.65	-7.50	-4.71	-2.61	-2.50	-1.06	0.00	1.44	2.50	2.60	2.73	5.00
Rzędne drogi		144.00	144.12	144.13	144.14	144.02	143.97	143.93	143.88	143.91	143.93	143.90	143.88	143.88	143.93	
Rzędne terenu	143.95	143.97	143.98	143.98	143.99	143.99	144.06	144.09	144.09	143.95	143.95	143.95	143.93	143.93	143.93	143.92

0+075.00

Odsunięcia od osi	5.00	-3.07	-2.97	-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.62	3.00	3.04	5.00
Rzędne drogi		142.81	142.74	142.77	142.77	142.82	142.77	142.77	142.74	142.77	
Rzędne terenu	142.89	142.81	142.81	142.81	142.80	142.72	142.76	142.76	142.77	142.77	142.83



0+021.24

Odsunięcia od osi	-9.07	-8.34	-8.00	-7.64	-7.50	-3.04	-2.64	-2.50	-2.30	0.00	0.20	2.50	2.62	2.97	3.07	3.08	5.00
Rzędne drogi		143.81	144.03	144.06	143.94	143.85	143.85	143.80	143.80	143.85	143.84	143.80	143.80	143.77	143.81	143.82	
Rzędne terenu	143.82	143.82	143.82	143.82	143.82	143.81	143.81	143.81	143.83	143.84	143.84	143.82	143.82	143.82	143.82	143.82	143.81



0+100.00

Odsunięcia od osi	5.00	-2.98	-2.97	-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.70	2.80	3.00	3.12	3.50	3.62	5.00
Rzędne drogi		142.26	142.25	142.28	142.28	142.23	142.18	142.16	142.16	142.18	142.15	142.23		
Rzędne terenu	142.63	142.26	142.26	142.24	142.24	142.17	142.18	142.19	142.19	142.20	142.21	142.23	142.23	142.26



0+121.53

Odsunięcia od osi	-10.20	-8.05	-8.05	-7.81	0.00	7.05	7.25	7.52	7.63	7.98	8.07	8.65
Rzędne drogi		141.33	141.33	141.35	141.09	140.97	140.96	140.98	140.98	140.95	141.02	
Rzędne terenu	141.41	141.34	141.34	141.34	141.09	141.08	141.07	141.06	141.05	141.04	141.04	141.02

FIRMA BUDOWLANA "DROGTOM"
mgr inż. Tomasz Bieliński
ul. Szpitalna 17/7, 77-400 Złotów
tel. 530 550 399
e-mail. tomasz.bielinski73@gmail.com
NIP 767-121-77-64, REGON 302680120

INWESTOR

Gmina Okonek
ul. Niepodległości 53
64-965 Okonek

OBIEKT: **Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo - projekt zamienny**

RYSUNEK: PRZEKROJE POPRZECZNE — Nr rysunku 6

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Tomasz Bieliński	WKP/0341/POOD/16	12/2018	
Sprawdzający				
Opracował				
Opracował				

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY	SKALA
Dr	PW / PB	2018	ITRiŚ 116/2016	1:100