

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa garaży
ADRES INWESTYCJI : KP Krzyż Wlkp
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : UL. J. KOCHANOWSKIEGO 2A

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek garażowy			
1	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		21	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNR 4-01 d.1 0410-08	Wymiana podsufitki z płyt OSB 12 mm	m ²		
		21	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		21	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		153	m ²	153,000	
				RAZEM	153,000
6	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- stolarka metalowa	m ²		
		41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
8	KNR 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mурowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	d.1 analiza indywidualna	Montaż zabezpieczeń bram stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR-W 4-01 d.1 0518-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia i oczyszczenie dachu i rynien	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
15	NNRNKB d.1 202 0517-03	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
16	NNRNKB d.1 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		91	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
2		Budynek administracyjny			
18	KNR-W 4-01 d.2 0545-03 analogia	Czyszczenie rynien	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	RAZEM	1,000
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 2-05 d.2 1006-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę	t		
		0,040	t	0,040	
				RAZEM	0,040
21	KNR 4-01 d.2 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 d.2 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000