

PRZEDMIAR ROBÓR

Przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn. "Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie"

ADRES INWESTYCJI : Droga pomiędzy ul. Polna i ul. Gen. Wł. Sikorskiego

INWESTOR : Prezydent Miasta Krosna

ADRES INWESTORA : ul. Lwowska 28a; 38-400 Krosno

WYKONAWCA ROBÓT : Pracownia Drogowa "PYLON" Sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY : ul. Astrów 10 ; 40-045 Katowice

BRANŻA : teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Braziewicz

DATA OPRACOWANIA : 5 maj 2023

Poziom cen : Ceny rynkowe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
5 maj 2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przekładka istniejącego kabelka przyłącza do budynku			
1	D-01.03.04	ANALOGIA - Demontaż kabla napowietrznego samonośnego - istniejące kable demontowane z likwidowanego słupa (przyłącze do budynku 86)	m		
d.1		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	D-01.03.04	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XzTKMXpwn z demontażu (przyłącze do budynku 86)	m		
d.1		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 3-parowego	odcinek		
d.1		5	odcinek	5.000	
				RAZEM	5.000
4	D-01.03.04	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla 3-parowego	odcinek		
d.1		5	odcinek	5.000	
				RAZEM	5.000
5	D-01.03.04	Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości kabla 3-parowego	odcinek		
d.1		5	odcinek	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Inne			
6	D-01.03.04	Koszt koniecznych uzgodnień, wyłączeń i nadzoru	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	D-01.03.04	Koszt obsługi geodezyjnej	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000