
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa kanału technologicznego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn. " Budowa drogi pomiędzy ulicami Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie"

ADRES INWESTYCJI : Droga pomiędzy ul. Polna i ul. Gen. Wł. Sikorskiego

INWESTOR : Prezydent Miasta Krosna

ADRES INWESTORA : ul. Lwowska 28a; 38-400 Krosno

WYKONAWCA ROBÓT : Pracownia Drogowa "PYLON" Sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY : ul. Astrów 10 ; 40-045 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Braziewicz

DATA OPRACOWANIA : 5 maj 2023

Poziom cen : Ceny rynkowe

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.03.05	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2p, grunt kat.IV 5	studnia studnia	5.000	
				RAZEM	5.000
2	D.01.03.05	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g, grunt kat.IV 19	studnia studnia	19.000	
				RAZEM	19.000
3	D.01.03.05	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 2 warstw.w ciągu kan., 5 otw.w ciągu kan. 1770	m m	1770.000	
				RAZEM	1770.000
4	D.01.03.05	Ułożenie rur osłonowych RHDPEp125/7,1 185	m m	185.000	
				RAZEM	185.000
5	D.01.03.05	Ręczne układanie kabli YRPX4x0,9 w rowach kablowych 1770	m m	1770.000	
				RAZEM	1770.000
6	D.01.03.05	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m Krotność = 2 1770	m m	1770.000	
				RAZEM	1770.000
7	D.01.03.05	Montaż puszek POH 25	szt szt	25.000	
				RAZEM	25.000
8	D.01.03.05	Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, ręcznie - otworu wolnego Krotność = 5 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
9	D.01.03.05	Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji i rurociągów kablowych o dł.do 2 km, w kanalizacji - sprężarką, rury d=32mm Krotność = 5 23	odcinek odcinek	23.000	
				RAZEM	23.000
10	D.01.03.05	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000