

Przedmiar robót

Malowanie elewacji

Budowa: **Malowanie elewacji budynku mieszkalnego**

Obiekt lub rodzaj robót: **44-330 Jastrzębie- Zdrój**

Lokalizacja: **ul. Gagarina 110**

Inwestor: **Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój**

Data opracowania:

2025-02-13

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Malowanie elewacji		
1	Malowanie elewacji Gagarina 110		
1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15'm, nakłady podstawowe Wyliczenie ilości robót:		
	szczyty 11,60*11,34*2 263,09		
	front i tył 48,00*11,34*2 1 088,64		
	RAZEM: 1 351,73	m2	1 351,73
1.2	Rusztowania elewacyjne ramowe - 1,00 kpl Wyliczenie czasu pracy rusztowania:		
	1.1 KNR 202/1604/2 (1) 782,24615		
	1.3 KNR 202/1613/1 (1) 7,43452		
	1.5 KNR 202/925/1 (1) 51,86051		
	1.7 KNR 403/1145 analogia 2,394		
	1.11 KNR 17/2608/1 367,67056		
	1.12 NNRNKB 202/1134/2 (2) 108,1384		
	1.13 DC 21/501/3 (1) 419,0363		
	Razem (r-g) 1 738,78		
	S=2 W=0,84 P=2,50		
	Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 738,78/(2*0,84)*2,50 = 2 587,47	m-g	2 587,47
1.3	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 10'm, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	1 351,73
1.4	Badanie uziemienia rusztowania	kpl	4
1.5	Oslony okien, folią polietylenową, drzwi, pozostałych elementów Wyliczenie ilości robót:		
	okna przyziemie 1,45*1,45*13+2,05*1,45*12 63,00		
	okna piętro I 1,45*1,45*27 56,77		
	okna piętro II 1,45*1,45*14+2,05*1,45*11+1,75*1,45 64,67		
	drzwi wejściowe 1,34*2,10 2,81		
	kamera 3*0,5 1,50		
	kaseta domofonu 0,5*0,5 0,25		
	okna piętro III 1,45*1,45*25+2,05*1,1 54,82		
	RAZEM: 243,82	m2	243,82
1.6	Demontaż oprawy oświetleniowej zawieszanej, przykręconej, do ponownego montażu Wyliczenie ilości robót:		
	1 1,00		
	RAZEM: 1,00	szt	1
1.7	Demontaż tablic informacyjnych do ponownego montażu, powierzchnia do 0,5'm2 Wyliczenie ilości robót:		
	3 3,00		
	RAZEM: 3,00	szt	3
1.8	Demontaż starego przyłącza elektrycznego z elewacji	szt.	1
1.9	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow. do 5 m2 tynk żywicowy przy wejściu do budynku Wyliczenie ilości robót:		
	0,8*3,2+0,8*1,95 4,12		
	RAZEM: 4,12	m2	4,12
1.10	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow. do 5 m2 tynki zwykłe w kat. III na zaprawie cementowo - wapien. Wyliczenie ilości robót:		
	10 10,00		
	RAZEM: 10,00	m2	10,00
1.11	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	1 351,73
1.12	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	1 351,73
1.13	Malowanie 2-krotne elewacji - farbą silikonową	m2	1 351,73
1.14	Montaż oprawy oświetleniowej, z demontażu	szt	1
1.15	Ponowny montaż tablic informacyjnych	szt	3
1.16	Wymiana krętek wentylacyjnych osadzonych w ścianach, do 0.10'm2	szt	4
1.17	Uzupełnienie drzwiczek rewizyjnych instalacji odgromowej	szt	1
2	Wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja		
2.1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km Wyliczenie ilości robót:		
	1 1,00		
	RAZEM: 1,00	m3	1,00
2.2	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km Krotność=9	m3	1,00
2.3	Utylizacja	m3	1,00