



ul. Fordońska 110  
85-739 Bydgoszcz  
tel. 603-482-482  
e-mail: biuro@gasdrop.pl  
www.gasdrop.pl

# PROJEKT TECHNICZNY EGZ. 1

**INWESTOR:**

MIASTO BYDGOSZCZ  
UL. JEZUICKA 1  
85-102 BYDGOSZCZ

**OBIEKT:**

LOKAŁ MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM  
UL. ŻMUDZKA 8/3  
85-028 BYDGOSZCZ  
DZ. NR 128/3, OBRĘB 0192 BYDGOSZCZ  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA – BYDGOSZCZ  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII

**ZADANIE:**

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA I  
ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U. ORAZ BUDOWA  
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W LOKALU MIESZKALNYM NR 3 W  
BUDYNKU WIELORODZINNYM

**BRANŻA:**

SANITARNA

**JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA :**

GAS DROP SP. Z O.O.  
UL.FORDOŃSKA 110  
85-739 BYDGOSZCZ

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	<b>dr inż. RAFAŁ PASELA</b> <i>upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05</i>	
Sprawdzający	<b>dr inż. RYSZARD OKOŃSKI</b> <i>upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr GPKG-I-7342- 71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02</i>	

Bydgoszcz, 26.06.2023 r.

Rozdział	SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	Nr str.	
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE			
1.	Decyzje stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie	3	
2.	Zaświadczenia o przynależności do K-POIIB	6	
3.	Oświadczenia zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d	8	
I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU			
1.	Podstawa opracowania	10	
2.	Przedmiot i zakres opracowania	10	
3.	Istniejący stan zagospodarowania działki i terenu	10	
4.	Projektowane zagospodarowanie działki i terenu	10	
5.	Obszar oddziaływania	10	
6.	Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi	10	
7.	Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	10	
8.	Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych	10	
9.	Opis instalacji gazowej	10	
10.	Próba szczelności	11	
11.	Odbiorniki gazu	11	
12.	Ocena przepustowości instalacji gazowej	11	
13.	Wentylacja i odprowadzenie spalin	11	
II. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.			
1.	Podstawa opracowania	13	
2.	Stan istniejący	13	
3.	Założenia projektowe	13	
4.	Montaż instalacji C.O.	13	
5.	Próba szczelności	14	
6.	Odprowadzenie kondensatu	14	
III. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.W.U.			
1.	Podstawa opracowania	15	
2.	Stan istniejący	15	
3.	Montaż instalacji C.W.U.	15	
4.	Próba szczelności	15	
IV. INWENTARYZACJA BUDOWLANO-INSTALACYJNA			
1.	Podstawa opracowania	16	
2.	Przedmiot opracowania	16	
3.	Dokumentacja zdjęciowa	17	
V. SPIS RYSUNKÓW			
Nr rys.	Nazwa rysunku	Skala	
1.0	Projekt zagospodarowania terenu	1:500	20
2.0	Rzut lokalu oraz aksonometria instalacji gazowej	1:100	21
3.0	Rzut lokalu - instalacja centralnego ogrzewania	1:100	22
4.0	Rzut lokalu – instalacja c.w.u.	1:100	23
5.0	Rzut lokalu – inwentaryzacja budowlano-instalacyjna	1:100	24

## **I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU**

### **1. Podstawa opracowania**

- warunki przyłączenia do sieci gazowej
- opinia kominiarska
- uzgodnienia z inwestorem i najemcą lokalu
- wizja lokalna
- przepisy i normy branżowe

### **2. Przedmiot i zakres opracowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym położonym **w miejscowości Bydgoszcz przy ul. Żmudzka 8/3, na dz. nr 128/3 obręb 0192 Bydgoszcz.**

Swoim zakresem niniejszy projekt obejmuje rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3. Projektowana rozbudowa obejmować będzie demontaż istniejącej instalacji gazowej od gazomierza usytuowanego w sieniu do istniejącej kuchenki gazowej w kuchni, oraz montaż nowej instalacji od istniejącego gazomierza do istniejącej kuchenki oraz projektowanego kotła gazowego w kuchni.

Istniejący gazomierz G4 jest zamontowany w sieniu.

### **3. Istniejący stan zagospodarowania działki**

Lokal usytuowany jest na terenie **dz. nr 128/3, obręb 0192 Bydgoszcz w miejscowości Bydgoszcz.** Dla lokalu projektowana jest rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu.

### **4. Projektowane zagospodarowanie działki**

Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania działki. Po wykonanych robotach teren zostanie odtworzony do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

### **5. Obszar oddziaływania**

Obszar oddziaływania obejmuje **dz. nr 128/3 obręb 0192 Bydgoszcz, ul. Żmudzka 8/3 w miejscowości Bydgoszcz**, który został określony na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2023 poz. 682.

### **6. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi**

W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi, środowisko przyrodnicze i obiekty sąsiednie.

### **7. Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

### **8. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych**

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarem wpływów górniczych.

### **9. Opis instalacji gazowej**

Projektuje się rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym **w miejscowości Bydgoszcz przy ul. Żmudzka 8/3, na dz. nr 128/3 obręb 0192 Bydgoszcz**

Swoim zakresem niniejszy projekt obejmuje rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3. Projektowana rozbudowa obejmować będzie demontaż istniejącej instalacji gazowej od gazomierza usytuowanego w sieniu do

istniejącej kuchenki gazowej w kuchni, oraz montaż nowej instalacji od istniejącego gazomierza do istniejącej kuchenki oraz projektowanego kotła gazowego w kuchni.

Istniejący gazomierz G4 jest zamontowany w sieniu.

Projektowaną instalację należy wykonać z rur miedzianych (rodzaj materiału oraz średnice zgodnie z rysunkami) przeznaczonych do budowy instalacji gazowych. Instalację należy montować na powierzchni ścian w odległości 3.0 cm od tynku (rozstaw uchwyty nie większy niż 3.0 m), 10.0 cm powyżej innych instalacji, przy skrzyżowaniu - min. 2,0cm. Przejścia przewodu gazowego przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a przewodową wypełnić masą nie powodującą korozji rur. Przed każdym urządzeniem gazowym zamontować kurek odcinający.

Kubatura i wysokość pomieszczenia, w którym projektuje się urządzenie gazowe, jest zgodna z wymogami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.

#### **10. Próba szczelności**

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbie szczelności podlegają wszystkie odcinki instalacji od gazomierza do urządzeń gazowych. Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej wodą lub innymi cieczami. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ciśnienia próbnego należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku ciśnienia. Wyniki prób szczelności powinny być odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujęte w protokołach.

#### **11. Odbiorniki gazu**

W lokalu będą funkcjonowały następujące odbiorniki gazu:

- kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kW – 1 szt. - proj.
- kuchnia gazowa o mocy 6 kW – 1 szt. – istn.

#### **12. Ocena przepustowości instalacji gazowej**

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, strata ciśnienia dla przyłącza niskiego ciśnienia nie przekracza dopuszczalnej wartości 150Pa. Projektowane urządzenie gazowe, zatem nie spowoduje, że ilość paliwa gazowego będzie niedostateczna dla wszystkich użytkowników przyłącza gazowego.

#### **13. Wentylacja i odprowadzenie spalin**

Projektowane rozwiązania są zgodne z załączoną opinią kominiarską, a pomieszczenie kuchni, w której przewiduje się montaż urządzeń gazowych posiada odpowiednią wysokość (2.8m) oraz kubaturę (11.6 m<sup>3</sup>). W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano następujące rozwiązania:

- wentylacja nawiewna:

Nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, ponieważ proj. kocioł jest z zamkniętą komorą spalania, tzn. powietrze potrzebne do spalania doprowadzane będzie z zewnątrz budynku przewodem powietrzno-spalinowym poprowadzonym w istniejącym przewodzie kominowym.

- wentylacja wywiewna:

Odprowadzanie odbywać się będzie przez niezamykaną kratkę o pow. min. 200cm<sup>2</sup> zamontowaną pod stropem i przyłączona do istn. kanału wentylacyjnego wyprowadzonego ponad dach.

- wyprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania odbywać się będzie przewodem powietrzno-spalinowym zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia oraz opinią kominiarską. Spaliny z kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania włączyć do wyznaczonego przez Zakład Kominiarski istniejącego przewodu kominowego zgodnie z opinią kominiarską oraz częścią rysunkową projektu. W przewód kominowy wmontować wkład z blachy K.O.

Autor opracowania:

***dr inż. Rafał Pasela***

*upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych  
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
nr KUP/0168/POOS/04  
członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05*

## II. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.

### 1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem i najemcą lokalu
- wizja lokalna
- przepisy i normy branżowe

### 2. Stan istniejący

Aktualnie w przedmiotowym lokalu jest brak jakichkolwiek elementów instalacji centralnego ogrzewania. Lokal ogrzewany jest za pomocą 1 pieca kaflowego zlokalizowanego w pokoju. W związku z powyższym dla zapewnienia komfortu cieplnego zaprojektowano system centralnego ogrzewania. Istniejące piece należy zlikwidować.

### 3. Założenia projektowe

Źródłem ciepła dla lokalu mieszkalnego będzie kocioł gazowy zasilany gazem ziemnym.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano przy pomocy programu oblicz. PURMO. Przyjęto następujące parametry do obliczeń start ciepła i doboru grzejników:

- II strefa klimatyczna – temp. zew. -18 °C,
- $T_p/T_z$  – 55/45 °C
- warunki wietrzności – normalne,
- izolacyjność cieplna – słaba
- temp. pomieszczeń: pokój 20 °C, łazienka 24 °C, sien 16 °C, kuchnia 20 °C.

### 4. Montaż instalacji C.O.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej c.o. będzie regulowana poprzez regulator pokojowy zlokalizowany w pokoju. Ogrzewanie zaprojektowano w układzie pętli poziomej. Na zasilaniu instalacji c.o. należy zamontować filtr siatkowy. Przewody c.o. zaprojektowano z rur ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie, łączonych poprzez złączki zaciskowe. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem min. 3‰, umożliwiającym odwodnienie instalacji w najniższych miejscach załamań przewodów, a odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach. Jeśli prędkość przepływu wody zapewni samoodpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuch sprężonym powietrzem, przewody można układać bez spadku. Przewody poziome prowadzone na ścianach powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytych) i ruchomych (w uchwytych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli poniżej. Uchwyty mocujące wykonywać z elementów ocynkowanych (elementy wg KER -75/8.51 KER75/8.53). Pomiedzy rurę i obejmę stosować należy uszczelkę gumową EPDM. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tabela 1. Dopuszczalne odległości między uchwytami dla rurociągów miedzianych.

Średnica rury [mm]	DN12	DN15	DN18	DN22	DN28	DN35
Rozstaw uchwytów [m]	1,25	1,25	1,50	2,00	2,25	2,75

Przewody przechodzące przez przegrody budowlane powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie tulejami ochronnymi. Przewód zasilający i powrotny należy układać równolegle obok siebie. Montaż rur instalacji c.o. na ścianach lokalu nie wymaga stosowania izolacji termicznej. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wentylacyjnej.

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki płytowe powinny mieć wolną przestrzeń minimum 10cm od góry i od dołu grzejnika dla swobodnej cyrkulacji powietrza. Grzejniki

łazienkowe winny być montowane na wysokości około 60 ÷ 70cm nad podłogą. Mocowanie grzejników zostanie wykonane standardowymi, znajdującymi się w zestawie, uchwyty do ściany. Przy grzejnikach płytowych, na podejściu zamontować zawory przyłączeniowe podwójne kątowe do stosowania w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania lub lokalnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody, wykonane z mosiądzu z końcówkami gwintowanymi 1/2", spełniające wymagania normy PN-M-75002:2016-10. Każdy grzejnik płytowy wyposażać w głowicę termostatyczną z wbudowanym czujnikiem, w zakresie temperatur 8-28°C. Każdy grzejnik musi zostać wyposażony w ręczny odpowietrznik. Wynika to z pracy instalacji c.o. w układzie zamkniętym. W lokalu będą funkcjonowały następujące grzejniki:

- CV 22 o mocy 1037 W – 1 szt.
- CV 22 o mocy 623 W – 2 szt.
- CV 21s o mocy 327 W – 1 szt.
- CV 11 o mocy 141 W – 1 szt.
- SAC 18 05 o mocy 456 W – 1 szt.

## **5. Próba szczelności**

Próby szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy dwukrotnie wypłukać wodą poprzez napełnianie i spuszczenie. Płukania dokonać przy maksymalnych nastawach wstępnych na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych. Po zakończeniu płukania instalację napełnić wodą uzdatnioną. Na 24 godziny przed planowaną próbą szczelności instalacja powinna być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona; w tym okresie dokonać starannego przeglądu instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do próby szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze i za pomocą ręcznej pompy tłokowej podłączonej w najniższym punkcie instalacji podnieść ciśnienie do wartości 0,4 MPa. Wynik próby szczelności należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wykaze spadku ciśnienia, a na połączeniach nie stwierdzono przecieków ani roszczenia. Po pozytywnie dokonanej próbie szczelności instalację pozostawić zalaną wodą.

Przed przystąpieniem do próby szczelności i działania instalacji w stanie gorącym należy na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych dokonać nastaw wstępnych zgodnie z projektem. Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym dokonać po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno, po usunięciu ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyniku badań zabezpieczeń instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła przy maksymalnych parametrach obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 72 godziny. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń i uszczelnień, a wszelkie zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć. Sprawdzić przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w poszczególnych pomieszczeniach; powinny być nie niższe niż podane w projekcie. Wyniki prób szczelności powinny być odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujęte w protokołach.

## **6. Odprowadzenie kondensatu**

Kondensat należy odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w łazience. Odpływ wykonać rurą kanalizacyjną PCV 32 mm w systemie połączeń kielichowych ze spadkiem wynoszącym 3 %. Odprowadzenie skroplin należy wykonać z zastosowaniem syfonu. Całość wykonać zgodnie z DTR danego urządzenia.

Autor opracowania:

**dr inż. Rafał Pasela**

upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych  
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
nr KUP/0168/POOS/04  
członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05

### **III. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.W.U.**

#### **1. Podstawa opracowania**

- uzgodnienia z inwestorem i najemcą lokalu
- wizja lokalna
- przepisy i normy branżowe

#### **2. Stan istniejący**

Aktualnie lokal jest wyposażony w instalację c.w.u. Źródłem c.w.u. jest elektryczny podgrzewacz znajdujący się w łazience. W związku z instalacją kotła gazowego dwufunkcyjnego, podgrzewacz c.w.u. należy zlikwidować. Instalacja ciepłej i zimnej wody dla całego lokalu jest zasilana z pionu wodociągowego znajdującego się w kuchni.

#### **3. Montaż instalacji C.W.U.**

Podłączenie projektowanego kotła gazowego do instalacji c.w.u. w łazience należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych (dla ciepłej wody podwójnie ocynkowanych) i łączników z żeliwa ciągłego. Rurociągi ze PP-stabi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach lub w bruzdach ścian. Na zasilaniu instalacji c.w.u. należy zamontować filtr siatkowy.

#### **4. Próba szczelności**

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 1,0 MPa. Próbę należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno, instalację należy poddać dodatkowej obserwacji – w ciągu 3 dob. Wyniki prób szczelności powinny być odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujęte w protokołach.

Autor opracowania:

**dr inż. Rafał Pasela**

*upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych  
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
nr KUP/0168/POOS/04  
członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05*



#### IV. INWENTARYZACJA BUDOWLANO-INSTALACYJNA

##### 1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z zamawiającym
- Wizja lokalna i obmiary

##### 2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlano-instalacyjna lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Bydgoszcz przy ul. Żmudzkiej 8, na dz. nr 128/3 obręb 0192 Bydgoszcz.

W lokalu znajdują się następujące instalacje:

- Woda – z istniejącego przyłączenia wodociągowego do budynku
- Kanalizacja sanitarna – podłączenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej
- Instalacja elektryczna – podłączenie do lokalnej sieci elektroenergetycznej
- Instalacja c.o. – 1 piec kaflowy w pokoju
- Instalacja gazowa – podłączenie do lokalnej sieci gazowej

Podstawowe wymiary		
Lp.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa. [m <sup>2</sup> ]
1	Sień	2,3
2	Kuchnia	4,4
3	Łazienka	2,5
4	Pokój	22,5
5	Pokój	11,5
6	Razem	43,2

7	Wys. lokalu	2,8 [m]
8	Kubatura	121,0 [m <sup>3</sup> ]

### 3. Dokumentacja zdjęciowa

Przewód wentylacji - Kuchnia



Piec kaflowy - Pokój



Rozdzielnia elektryczna – Sień



Wodomierz - Kuchnia



Podgrzewcz c.w.u. - łazienka




Pion kanalizacyjny - Łazienka



Gazomierz – Sień







Rysunek sporządzony na kopii mapy zasadniczej wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.		
Potwierdzam zgodność kopii mapy zasadniczej z oryginałem		
Projektant (branża sanitarna)	dr inż. Rafał Pasela upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05	Podpis

<b>OZNACZENIA:</b>  - - - - - Zakres opracowania projektu - - - - - Istn. przyłączy gazu   Część obiektu wchodząca w zakres opracowania  PSIW Istn. przewody spalinowe i wentylacyjne SKG Istn. skrzynka kurka głównego	
 ul. Fordońska 110 85-739 Bydgoszcz tel. 603-482-482 e-mail: biuro@gasdrop.pl www.gasdrop.pl	
<b>ZADANIE:</b> Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym ul. Żmudzka 8/3, 85-028 Bydgoszcz Działka nr: 128/3, Obręb: 0192 Bydgoszcz	
<b>INWESTOR:</b> Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz	<b>SKALA:</b> 1:500
<b>PROJEKTANT:</b> dr inż. Rafał Pasela upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05	<b>DATA I PODPIS:</b> 26.06.2023 r.
<b>SPRAWDZAJĄCY</b> dr inż. Ryszard Okoński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr GPKG-I-7342-71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02	<b>DATA I PODPIS:</b> 26.06.2023 r.
<b>OPRACOWAŁ:</b> inż. Grzegorz Nowicki	<b>DATA I PODPIS:</b> 26.06.2023 r.
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	<b>NR RYSUNKU:</b> 1.0




ul. Żmudzka

Uwaga !

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy wnioskować do Gazowni o demontaż gazomierza.


Rzut parteru - lokal nr 3

(demontowana instalacja)




Rzut parteru - lokal nr 3

(projektowana instalacja)




Aksonometria

(demontowana instalacja)



Aksonometria

(projektowana instalacja)



OZNACZENIA:

- Proj. przejście przez ścianę lub strop
- Proj. tuleja stalowa: DN32 stal dla instalacji DN22 Cu
- Istn. wewnętrzna instalacja gazu
- Proj. wewnętrzna instalacja gazu
- Istn. wewnętrzna instalacja gazu przeznaczona do demontażu

- Projektowany gazomierz G4 jest montowany przez zakład gazowniczy, tym samym nie jest on w zakresie robót wykonawcy.
- Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych
- Kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym należy podłączyć z instalacją w sposób stały lub poprzez złącze elastyczne.



ul. Fordońska 110  
85-739 Bydgoszcz  
tel. 603-482-482  
e-mail: biuro@gasdrop.pl  
www.gasdrop.pl

**ZADANIE:** Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym ul. Żmudzka 8/3 , 85-028 Bydgoszcz Działka nr: 128/3, Obręb: 0192 Bydgoszcz

**INWESTOR:** Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz  
**SKALA:** 1:100


**PROJEKTANT:** dr inż. Rafał Pasela  
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05  
**DATA I PODPIS:** 26.06.2023 r.

**SPRAWDZAJĄCY** dr inż. Ryszard Okoński  
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr GPKG-I-7342-71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02  
**DATA I PODPIS:** 26.06.2023 r.


**OPRACOWAŁ:** inż. Grzegorz Nowicki  
**DATA I PODPIS:** 26.06.2023 r.

**NAZWA RYSUNKU:** RZUT LOKALU ORAZ AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU  
**NR RYSUNKU:** 2.0


Rzut parteru - lokal nr 3  
(projektowana instalacja)



### *Rozwinięcie instalacji c.o.*



### Szczegół podłączenia kotła gazowego



Республика Алушка,

OZNACZENIA:

- Proj. zasilanie instalacji c.o.  
- - - Proj. powrót instalacji c.o.

1. Projektuje się przewody rozdzielcze w układzie trójkowym do grzejników z rur z stali węglowej ocynkowanej w systemie zaciskowym.
2. Projektowane przewody należy prowadzić na powierzchni ścian.
3. Źródłem zasilania instalacji centralnego ogrzewania będzie projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny.
4. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych
5. Kondensat należy odprowadzić grawitacyjnie do istniejącej inst. kanalizacji sanitarnej w łazience.
6. Wysokość od posadzki do parapetu wynosi 0.9m w małym pokoju i 0.7m w pozostałych pomieszczeniach.

<u>ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW</u>			
tz/tp - 55/45°C			
Lp.	Typ	Wymiary [mm] (wys. x szer. x gł.)	Moc [W]
1.	CV 22	600 x 1200 x 102	1037
2.	CV 22	400 x 1000 x 102	623
3.	CV 22	400 x 1000 x 102	623
4.	CV 21 s	450 x 600 x 70	327
5.	CV 11	300 x 500 x 60	141
6.	SAC 18 05	1764 x 451 x -	456



ul. Fordońska 110  
85-739 Bydgoszcz  
tel. 603-482-482  
e-mail: [biuro@gasdrop.pl](mailto:biuro@gasdrop.pl)  
[www.gasdrop.pl](http://www.gasdrop.pl)

**ZADANIE:** Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu  
mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym  
ul. Żmudzka 8/3 , 85-028 Bydgoszcz  
Działka nr: 128/3, Obręb: 0192 Bydgoszcz

**INWESTOR:** Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuitska 1  
85-102 Bydgoszcz

SKALA:  
1:100

PROJEKTANT:	dr inż. Rafał Pasela	D
	upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POiIB nr KUP/IS/0040/05	

**DATA I PODPIS:**  
26.06.2023 r.

SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Ryszard Okoński	
	upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,	
	instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych,	
	ciepnych, wentylacyjnych i gazowych nr	
	GPKG-I-7342-I/7/96 członek K-POIIB nr	
	KUP/IS/3511/02	

DATA I PODPIS:  
26.06.2023 r.


OPRACOWAŁ: inż. Grzegorz Nowicki

**DATA I PODPIS:**  
26.06.2023 r.

NAZWA RYSUNKU:	N
RZUT LOKALU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	

NR RYSUNKU:	3.0
-------------	-----

# Rzut parteru - lokal nr 3



cd. wg istn. inst. wodociągowej  
włączenie do istniejącej instalacji  
grawitacyjne odprowadzenie kondensatu  
włączenie do istniejącego przewodu  
kanalizacyjnego

		ul. Fordońska 110 85-739 Bydgoszcz tel. 603-482-482 e-mail: biuro@gasdrop.pl www.gasdrop.pl	
<b>ZADANIE:</b> Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym ul. Żmudzka 8/3, 85-028 Bydgoszcz Działka nr: 128/3, Obręb: 0192 Bydgoszcz			
<b>INWESTOR:</b>  Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitska 1 85-102 Bydgoszcz		<b>SKALA:</b>  1:100	
<b>PROJEKTANT:</b> dr inż. Rafał Pasela <i>upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń</i> nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05		<b>DATA I PODPIS:</b> 26.06.2023 r.	
<b>SPRAWDZAJĄCY</b> dr inż. Ryszard Okoński <i>upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych</i> nr GPKG-I-7342-71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02		<b>DATA I PODPIS:</b> 26.06.2023 r.	
<b>OPRACOWAŁ:</b>  inż. Grzegorz Nowicki		<b>DATA I PODPIS:</b> 26.06.2023 r.	
<b>NAZWA RYSUNKU:</b>  RZUT LOKALU - INSTALACJA C.W.U.		<b>NR RYSUNKU:</b>  4.0	


1. Kocioł gazowy należy podłączyć do istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody.
2. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych.
3. Kondensat należy odprowadzić grawitacyjnie do istn. inst. kanalizacji sanitarnej w łazience.
4. Przewody c.w.u. wykonać z rur z PP-stabi.

## OZNACZENIA:

- Proj. odprowadzenie kondensatu
- Proj. przewód ciepłej wody użytkowej
- Proj. przewód zimnej wody użytkowej



# Rzut parteru - lokal nr 3



ul. Fordońska 110  
85-739 Bydgoszcz  
tel. 603-482-482  
e-mail: biuro@gasdrop.pl  
www.gasdrop.pl

## ZADANIE:

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym  
ul. Żmudzka 8/3, 85-028 Bydgoszcz  
Działka nr: 128/3, Obręb: 0192 Bydgoszcz

## INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuitska 1  
85-102 Bydgoszcz

## SKALA:

1:100

## PROJEKTANT:

dr inż. Rafał Pasela  
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
nr KUP/0168/POOS/04  
członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05

DATA I PODPIS:  
26.06.2023 r.

## SPRAWDZAJĄCY

dr inż. Ryszard Okoński  
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr  
GPKG-I-7342-71/96 członek K-POIIB nr  
KUP/IS/3511/02

DATA I PODPIS:  
26.06.2023 r.

## OPRACOWAŁ:

inż. Grzegorz Nowicki

DATA I PODPIS:  
26.06.2023 r.

## NAZWA RYSUNKU:

RZUT LOKALU - INWENTARYZACJA  
BUDOWLANO-INSTALACYJNA

## NR RYSUNKU:

5.0



ul. Fordońska 110  
85-739 Bydgoszcz  
tel. 603-482-482  
e-mail: [biuro@gasdrop.pl](mailto:biuro@gasdrop.pl)  
[www.gasdrop.pl](http://www.gasdrop.pl)

# ZAŁĄCZNIKI

## EGZ. 1

**INWESTOR:** MIASTO BYDGOSZCZ  
UL. JEZUICKA 1  
85-102 BYDGOSZCZ

**OBIEKT:** LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM  
UL. ŻMUDZKA 8/3  
85-028 BYDGOSZCZ  
DZ. NR 128/3, OBRĘB 0192 BYDGOSZCZ  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA – BYDGOSZCZ  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII

**ZADANIE:** ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA I  
ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U. ORAZ BUDOWA  
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W LOKALU MIESZKALNYM NR 3 W  
BUDYNKU WIELORODZINNYM

**BRANŻA:** SANITARNA

**JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA :** GAS DROP SP. Z O.O.  
UL.FORDOŃSKA 110  
85-739 BYDGOSZCZ

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	<b>dr inż. RAFAŁ PASELA</b> <i>upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05</i>	
	<b>dr inż. RYSZARD OKOŃSKI</b> <i>upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr GPKG-I-7342- 71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02</i>	

Bydgoszcz, 26.06.2023 r.

<b><i>Rozdział</i></b>	<b><i>SPIS OPINI, UZGODNIENI, POZWOLEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW</i></b>	<b><i>Nr Str.</i></b>
1	Informacja dotycząca bezpieczeństwa	3
2	Warunki przyłączenia do sieci gazowej	6
3	Opinia kominiarska	8
4	Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków	10



ul. Fordońska 110  
85-739 Bydgoszcz  
tel. 603-482-482  
e-mail: [biuro@gasdrop.pl](mailto:biuro@gasdrop.pl)  
[www.gasdrop.pl](http://www.gasdrop.pl)

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126

**ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU,  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U.  
ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W LOKALU MIESZKALNYM  
NR 3 W BUDYNKU WELORODZINNYM**

*nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych*

*ul. Żmudzka 8/3  
85-028 Bydgoszcz  
Działka nr: 128/3  
Obręb: 0192 Bydgoszcz*  
*adres obiektu budowlanego*

*Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuitska 1  
85-120 Bydgoszcz*  
*imię i nazwisko/nazwa inwestora oraz jego adres*

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ	PODPIS
<b>dr inż. Rafał Pasela</b> ul. Fordońska 110 85-739 Bydgoszcz	<i>upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05</i>	

*imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację*

Bydgoszcz, 26.06.2023 r.

## **1. Zakres robót**

Zakres robót całego zamierzenia obejmuje **rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu, przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji C.W.U. oraz budowę wewnętrznej instalacji C.O. w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Bydgoszcz, przy ul. Żmudzka 8/3 na działce nr 128/3, obręb 0192 Bydgoszcz.**

Realizacja instalacji gazu obejmuje roboty demontażowe, montażowe i spawalnicze oraz towarzyszące drobne prace malarskie. Zakres tych prac jest typowy dla montażu wszystkich instalacji sanitarnych w budynkach. Ze względu na niewielki zakres tych prac, przewiduje się realizację instalacji przez trzech monterów w ciągu pięciu dni.

## **2. Wykaz istniejących obiektów**

Na mapie zaznaczony jest lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego projektowana jest rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu. Omawiany lokal położony jest na terenie **dz. 128/3 obręb 0192 Bydgoszcz**. Poza omawianym budynkiem na wyżej wymienionej działce nie znajdują się inne budynki.

## **3. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych**

Podczas realizacji robót instalacyjnych wystąpić mogą następujące zagrożenia:

- możliwość poparzenia przez płomień palnika gazowego lub rozgrzane elementy w trakcie spawania i zgrzewania,
- możliwość powstania pożaru podczas robót spawalniczych,
- możliwość skaleczenia się pracowników o ostre krawędzie rur itp.
- możliwość porażenia prądem podczas obsługi elektronarzędzi.

Ponadto należy zwrócić uwagę na:

- spadające elementy – przedmioty na zewnątrz wykopu,
- śliskie, nierówne powierzchnie,
- warunki atmosferyczne,
- miejsce prowadzenia robót.

## **4. Wytyczne dotyczące sposobu instruktazu pracowników i organizacji robót w strefach szczególnego zagrożenia**

- 1) Roboty budowlane przy instalacji gazu zorganizować i wykonywać zgodnie z zasadami BHP przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
- 2) 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 10 § 143-162.
- 3) Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych pracownicy muszą być przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejących zagrożeniach (szkolenie stanowiskowe).
- 4) Pracownik wykonujący prace spawalnicze powinien posiadać aktualne uprawnienia w tym zakresie (ważna książeczka spawacza).
- 5) Pracownik obsługujący urządzenia mechaniczne powinien posiadać stosowne uprawnienia do ich obsługi i obsługiwać je zgodnie z instrukcją.
- 6) Roboty gazoniebezpieczne związane z napełnieniem instalacji gazem wykonywać mogą jedynie pracownicy dostawcy gazu.

Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót powinien:

- Zwrócić uwagę na zatrudnienie pracowników zgodnie z ich wykształceniem zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych
- Prowadzić wzmożony nadzór, a wykonanie powierzyć sprawdzonym i doświadczonym pracownikom
- Udzielić instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotników ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania pracowników ze specyfiką prowadzonych robót oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich muszą przestrzegać na budowie, zapoznać z zabezpieczeniami i środkami ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy
- Przestrzegać zasad bhp oraz przewidywać powstanie zagrożeń
- Zorganizować w razie potrzeby pierwszą pomoc lub wezwać pomoc kwalifikowaną
- Przestrzegać na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne,
- Pilnować kultury pracy

5. **Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót**

- Sprawna gaśnica proszkowa o ładunku min. 2kg
- Typowy koc gaśniczy
- Apteczka z podstawowym wyposażeniem do opatrywania drobnych urazów

***Plan BIOZ nie jest wymagany***

Autor opracowania:

***dr inż. Rafał Pasela***

*upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych  
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
nr KUP/0168/POOS/04  
członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05*

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl

**MIASTO BYDGOSZCZ**  
ul. Jezuicka 1  
85-130 Bydgoszcz

Nasz znak: W880/0000017657/00001/2023/00000

Bydgoszcz, 09.02.2023

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2023 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Żmudzka 8/3
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
Przygotowanie posiłków  
Przygotowanie CWU  
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Kuchnia gazowa	6	1	6
Łączna moc [kW]			30

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa 3 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m<sup>3</sup>/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
  - Lokalizacja: Bydgoszcz, Żmudzka 8.
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]



- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Żmudzka 8/3
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: w lokalu, status urządzenia: istniejące.
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

L. p.

Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500026095375



Adres: Bydgoszcz ul. Żmudzka 8 lokal nr 3

**POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA**  
Dokument został zaakceptowany przez:  
KRZYSZTOF WALASEK, Kier. Gazowni  
Wygenerowany elektronicznie.  
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Ryszard Rapel

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej



Bydgoszcz 21.03.2023r

**OPINIA 27/2023**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Żmudzka 8/3**  
**Szkic załączono**

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność zamontowania kotła gazowego*

**W związku z czym stwierdza się co następuje ;**

1. Pomieszczenie kuchni odpowiada pod wzgl. kubatury jak i wysokości pozwalającej na zamontowanie kotła gazowego kondensacyjnego.
2. Kocioł gazowy kondensacyjny należy podłączyć do przewodu kominowego A-2.
3. Wentylacja grawitacyjna kuchni to przewód kominowy A-4.

**WNIOSEK :**

W lokalu mieszkalnym pod wzgl. kominiarskim można zamontować kocioł gazowy kondensacyjny.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....

Podpis .....


MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upc. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**

(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. ŻMUDZKA 8/3



Wzrost: 1,70m  
 Waga: 70kg  
 Pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
 Wp. Nr 101/06  
 Zastępca Jawnich