

**Opisowy zakres prac remontowych w gminnym pomieszczeniu socjalnym przy ul. Modrzejewskiej 20/233 pow. 13,66m<sup>2</sup>.**

- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu z montażem 4 szt. gniazd wtykowych, punktu świetlnego szt. 1 oraz wyłącznika i tablicy mieszkaniowej,
- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia,
- montaż parapetu okiennego wewnętrznego,
- wymiana tynków ścian i sufitu,
- malowanie i szpachlowanie tynków ścian i sufitu,
- czyszczenie i malowanie grzejnika i rur c.o.,
- montaż kratki wentylacyjnej,
- zerwanie wykładziny PCV z podłogi,
- ułożenie wykładziny PCV lub alternatywnie paneli podłogowych oraz listew przyściennych,
- utylizacja materiałów rozbiórkowych,
- inne prace towarzyszące.