

Kosztyorys ofertowy

Część nr 2 - Wykonanie utwardzenia terenu w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie.

Lp.	Zakres prac	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6x7)	9 (6+8)
1	Zabezpieczenie terenu budowy (barierki, oznakowanie, itp.)	1,00	kpl		- zł		- zł	- zł
2	Rozebranie krawężników ulicznych	14,00	mb		- zł		- zł	- zł
3	Usunięcie humusu o grubości warstwy 15cm z wywiezieniem	23,10	m3		- zł		- zł	- zł
4	Wykopy pod warstwy parkingowe o łącznej grubości warstwy 30cm	46,20	m3		- zł		- zł	- zł
5	Niwelacja terenu	154,00	m2		- zł		- zł	- zł
6	Wykonanie ławy fundamentowej z oporem pod krawężnik uliczny	17,70	mb		- zł		- zł	- zł
7	Ułożenie krawężnika ulicznego ze światłem 10cm	17,70	mb		- zł		- zł	- zł
8	Podbudowa zasadnicza stabilizowana z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości warstwy 30cm	154,00	m2		- zł		- zł	- zł
9	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości warstwy 5cm	154,00	m2		- zł		- zł	- zł
10	Kostka betonowa szara BEHATON o grubości 8cm	152,50	m2		- zł		- zł	- zł
11	Kostka betonowa grafit/czerwona BEHATON o grubości 8cm (do wyznaczania miejsc postojowych)	1,50	m2		- zł		- zł	- zł
12	Rozbiórka elementów betonowych o grubości 20cm	3,00	m2		- zł		- zł	- zł
13	Wywiezienie gruzu	3,00	m3		- zł		- zł	- zł
14	Rura AROT fi110 z pilotem - do ułożenia w ziemi na głębokości 1m w celu umożliwienia ułożenia instalacji elektrycznej i sterującej do bramy	18,00	mb		- zł		- zł	- zł
15	Obsługa geodezyjna	1,00	kpl		- zł		- zł	- zł
Podsumowanie					- zł		- zł	- zł