
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.02.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		48	m2	48,000	
		przedmiar 4,0*12,0		RAZEM	48,000
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNNR-W 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		15	m	15,000	
		przedmiar: 15 m		RAZEM	15,000
4	KNR BC-02 0121-02 analogia	Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m2		
		18	m2	18,000	
		przedmiar: 15,0m*1,2m		RAZEM	18,000
5	KNR 2-03 0209-03 analogia	Osadzenie w spoinach prętów zszywających pęknięcie muru. Stal żebrzana śr. 10mm	szt.		
		31,2	szt.	31,200	
		przedmiar: 26szt *1,2m		RAZEM	31,200
6	KNR 2-04 0601-02	Spoinowanie murów zaprawą cementową	m2		
		18	m2	18,000	
		przedmiar: 15m*1,2m		RAZEM	18,000
7	KNR AT-24 0103-03	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6-10 mm	m		
		15	m	15,000	
		przedmiar: 15,0m		RAZEM	15,000
8	KNR AT-43 0101-06	Grunтовanie podłożu pionowych.	m2		
		18	m2	18,000	
		przedmiar: 18m2		RAZEM	18,000
9	KSNR 2 0901-02	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe.	m2		
		18	m2	18,000	
		przedmiar: 15m*1,2m		RAZEM	18,000
10	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)			
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3		
		0,284	m3	0,284	
		przedmiar: 18m2*0,015m+1,2m*16*0,03m*0,025m		RAZEM	0,284

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Spis treści		4