

## KOSZTORYS OFERTOWY

## MG JARZKOWO MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Klatka schodowa</b>				
20	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust- boazeria MDF	m <sup>2</sup>	77.200		
d.2	0426-03 analogia					
21	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>	77.200		
d.2	2608-03					
22	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice i progi Krotność = 2	m <sup>2</sup>	7.000		
d.2	1211-03					
23		Przełożenie pochwytyłów drewnianych- 4 elementy	kpl.	1.000		
d.2	kalk. własna					
24	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem 4x40W - przykręcanych- przełożenie	szt.	1.000		
d.2	0511-19					
25	KNR 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>	54.600		
d.2	2006-02					
26	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>	21.600		
d.2	2011-01					
27	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18.000		
d.2	2609-08					
28	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	18.000		
d.2	0505-01					
29	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	18.000		
d.2	0505-03					
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>	58.200		
d.2	1505-03 z.sz.5.3					
31	KNR 5-18	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wymiarach 4, 5 x 5 dm	szt.	1.000		
d.2	0803-04					
32	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.	3.000		
d.2	0501-02					
33	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie- plafony	szt.	2.000		
d.2	0603-03					
34	KNNR-W 3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach do 8 m <sup>2</sup> -deski	m <sup>2</sup>	21.600		
d.2	0807-03 analogia					
35	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	21.600		
d.2	0101-01					
36	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome (drewno- posadzka schodów, półka)	m <sup>2</sup>	22.050		
d.2	1134-01					
37	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (ościeża, słup)	m <sup>2</sup>	8.750		
d.2	1134-02					
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami termoodpornymi powierzchni wewnętrznych - drewna - klatki schodowe (farba typu OLITERM)- posadzka, schody, półka,słup)	m <sup>2</sup>	30.800		
d.2	1506-07 z.sz.5.3					
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami termoodpornymi typu OLITERM powierzchni wewnętrznych - drewna - klatki schodowe( balustrada, obudowa grzejnika)	m <sup>2</sup>	4.300		
d.2	1506-07 z.sz.5.3					
40	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m	20.000		
d.2	1122-05					
41	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm + pochwyt	m	28.800		
d.2	1514-04					
42	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m <sup>3</sup>	1.700		
d.2	0108-09 0108-10					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: