

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 1b, 63-800 Gostyń, jedn. ewid. 300402\_4 Gostyń - miasto, obręb: 0001 Gostyń, dz. nr  
1655/11 i 1661/31  
INWESTOR : Powiat Gostyński  
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń  
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
2	KORYTOWANIE				
3	NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWAMI I OPORNIKAMI				
4	ZIELEN				
5	POZOSTAŁE KOSZTY				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	<b>Geodezja kalk. własna</b>	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,000		
d.1	<b>Uproszczona kalk. własna</b>					
2	<b>wycena indywidualna</b>	Rozebranie istniejących nawierzchni wraz z podbudowami oraz opornikami	m <sup>2</sup>	2 444,000		
d.1						
3	<b>wycena indywidualna</b>	Rozebranie istniejących elementów wyposażenia sportowego	kpl.	1,000		
d.1						
4	<b>wycena indywidualna</b>	Rozebranie ogrodzeń	kpl.	1,000		
d.1						
5	<b>wycena indywidualna</b>	Wycinka i usunięcie istniejącej zieleni niskiej i wysokiej koludującej z projektowanymi elementami	kpl.	1,000		
d.1						
6	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	733,200		
d.1						
7	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	733,200		
d.1						
8	<b>Wycena indywidualna</b>	Koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>	733,200		
d.1	<b>Uproszczona</b>					
<b>2</b>						
<b>KORYTOWANIE</b>						
9	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poszerzenia zjazdu	m <sup>2</sup>	1 388,000		
d.2						
10	<b>KNNR 1 0206-03</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	208,200		
d.2						
11	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 5 km Krotność = 5 Krotność = 5	m <sup>3</sup>	208,200		
d.2						
12	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 388,000		
d.2						
<b>3</b>						
<b>NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWAMI I OPORNIKAMI</b>						
13	<b>wycena indywidualna</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z podbudami i opornikami - DROGA PPOŻ I DROGA WEWNETRZNA	m <sup>2</sup>	876,000		
d.3						
14	<b>wycena indywidualna</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z podbudami i opornikami - MIEJSCA POSTOJOWE	m <sup>2</sup>	143,000		
d.3						
15	<b>wycena indywidualna</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z podbudami i opornikami - CHODNIK+OPASKA	m <sup>2</sup>	369,000		
d.3						
16	<b>wycena indywidualna</b>	Opaska żwirowa	m <sup>2</sup>	27,300		
d.3						
<b>4</b>						
<b>ZIELEN</b>						
17	<b>KNNR 1 0507-01</b>	Humusowanie wraz z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	596,000		
d.4						
<b>5</b>						
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>						
18	<b>wycena indywidualna</b>	Badanie stopnia zagęszczenia podłoża drogowego	kpl	1,000		
d.5	<b>Uproszczona</b>					