

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU  
WYBRZEŻE  
PRZY ULICY ŚW. DUCHA 2 W GDAŃSKU

Branża: Instalacje sanitarne  
Faza projektu: Projekt wykonawczy

WE 3p T1 - bilans powietrza wentylacyjnego

Numer pom.	Nazwa	Pow. [m2]	Poziom	Komentarze	Wys. [m]	Kubatura	N [m3/h]	W [m3/h]	wyciąg miejscowy	Krotność wymian [n/h]	System N	System W	Uwagi
306a	Pokój gościnny	16,80	3		2,60	43,68	50			1,1	AHU3p		
306b	łazienka	3,20	3		2,60	8,32			50	0,0		WWC3p	
306	serwerownia	6,50	3		2,60	16,90	50	50		3,0	AHU3p	AHU3p	
307	Pokój gościnny	11,50	3		2,60	29,90	50			1,7	AHU3p	AHU3p	
307a	łazienka	3,10	3		2,60	8,06			50	0,0		WWC3p	
308	Magazyn kostiumów	91,00	3		3,00	273,00	150	150		0,5	AHU3p	AHU3p	
308a	komunikacja	18,50	3		2,60	48,10	50	50		1,0	AHU3p	AHU3p	
308b	Biuro	15,50	3		2,60	40,30	50	50		1,2	AHU3p	AHU3p	
308c	Biuro	16,00	3		2,60	41,60	50	50		1,2	AHU3p	AHU3p	
308d	Biuro	17,00	3		2,60	44,20	50	50		1,1	AHU3p	AHU3p	

Razem	N	W		typ urządzenia
AHU3p	500	400		Centrala nawiewno-wywiewna
WWC3p	-		100	Wentylator dachowy