



FRONT

AKSONOMETRIA



RZUT

UWAGA

KOŃCOWA WYSOKOŚĆ KWIETNIKÓW
ZOSTANIE POTWIERDZONA PO MONTAŻU
SUFITÓW PODWIESZANYCH

**KWIETNIKI STALOWE DO WYKONANIA WARSZTATOWO
MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR: RAL 9005, GŁADKA POWIERZCHNIA
ILOŚĆ: 3 SZTUKI**

KWIETNIKI NALEŻY WYKONAĆ NA RAMIE
MOCOWANEJ DO ŚCIANY W 4 PUNKTACH.
RAMĘ SUGERUJE SIĘ WYKONAĆ Z PROFILU
ZAMKNIĘTEGO 20X20mm. POPRZECZKI (DO
KTÓRYCH DOSPAWANE BĘDĄ OBREČZ I
PROFIL USZTYWIAJĄCY) SUGERUJE SIĘ
WYKONAĆ RÓWNIEŻ Z PROFILU
ZAMKNIĘTEGO 20 X 20mm. OBREČZ I PROFIL
USZTYWIAJĄCY SUGERUJE SIĘ WYKONAĆ Z
PRĘTÓW OKRĄGLYCH GŁADKICH
STALOWYCH (ŚREDNICA 10mm)
MIEJSCA NA DONICZKI POWINNY
WYTRZYMAĆ OBCIĄŻENIE DO 10KG.

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NALEŻY
POMALOWAĆ PROSZKOWO NA KOLOR RAL
9005

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ
----> DOSTOSOWAĆ DO SYTUACJI NA BUDOWIE.

ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA PODLEGAJĄ
WERYFIKACJI PRZEZ WYKONAWCĘ

EWENTUALNE UWAGI/NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZGŁOSIĆ ARCHITEKTOWI, ABY MIAŁ MOŻLIWOŚĆ
WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH

INWESTOR	NADLEŚNICTWO MIECHÓW		
LOKALIZACJA	MIECHÓW		
	IMIĘ I NAZWISKO		
PROJEKTANT	AGATA DAC		
TREŚĆ RYS.	KWIETNIK STALOWY ŚCIENNY - ŚWIELICA		
DATA	07.2023		
SKALA	1:15	NR RYSUNKU 00	NR RYSUNKU ZM.0.2