

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla
ADRES INWESTYCJI : dz, nr 215/18, j. ewid. 120304_2 Klucze, obręb 0007 Klucze
INWESTOR : Gmina Klucze
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 1, 32 - 310 Klucze
BRANZA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Szymczyk

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZASILANIE FONTANNY			
1 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV 18,0	m m	 18,00	
				RAZEM	18,00
2 d.1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 2,0	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,02	km km	 0,02	
				RAZEM	0,02
4 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 20,0	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
5 d.1	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YKXS 4x10 mm ² 30,0	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
6 d.1	KNNR 5 1204-02 analogia	Montaż oznaczników kablowych - przekrój żył do 16 mm ² 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
7 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVK 75 mm 7,00	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
8 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - zasypka kabli piaskiem 20,0	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
9 d.1	KNR-W 2-19 0102-01 analogia	Oznakowanie trasy sieci folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego 20,0	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
10 d.1	E-0510 0510- 52-05	Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. III-IV 4,32	m ³ m ³	 4,32	
				RAZEM	4,32
11 d.1	E-0510 0510- 52-02	Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III 0,48	m ³ m ³	 0,48	
				RAZEM	0,48
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
12 d.2	kalk. własna	Pomiary i badania sprawdzające wraz ze sporządzeniem protokołów 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	kalk. własna	Koszt nadzoru administratora sieci 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.2	kalk. własna	Operat geodezyjny powykonawczy z naniesieniem na zasoby Starostwa Powiatowego 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00