

PRZEDMIAR ROBÓT STU-06-013

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa robót: Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV - etap I
Lokalizacja: STUDZIENIEC GM. ROGOŹNO DZIAŁKI O NUMERZE
EWIDENCYJNYM: 378/4, 378/2, 379/1,

Inwestor: GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO

Sporządzający: Ar-Mo OBSŁUGA INWESTYCJI SP.ZO.O.
ul. Naramowicka 217a/23
61-611 Poznań

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 18-07-2024

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT STU-06-013

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa robót: Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV - etap I
Lokalizacja: STUDZIENIEC GM. ROGOŹNO DZIAŁKI O NUMERZE
EWIDENCYJNYM: 378/4, 378/2, 379/1,

Zamawiający: GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO

PRZEDMIAR STU-06-013

Strona 1

18-07-2024

SYKAL-NET

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 KANALIZACJA SANITARNA - RUROCIĄGI, STUDZIENKI
 - 1.1 ROBOTY ZIEMNE
 - 1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
 - 2 CHODNIK
 - 3 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-

PRZEDMIAR ROBÓT STU-06-013

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa robót: Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV - etap i
Lokalizacja: STUDZIENIEC GM. ROGOŹNO DZIAŁKI O NUMERZE
EWIDENCYJNYM: 378/4, 378/2, 379/1,

Inwestor: GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO

PRZEDMIAR STU-06-013

Strona 1

18-07-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			KANALIZACJA SANITARNA - RUROCIĄGI, STUDZIENKI		
1.1			ROBOTY ZIEMNE		
1.1	10	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,377
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,377
					0,377
1.1	20	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	453,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*377,75
					453,300
1.1	30	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1291,905
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2,85*377,75
					1291,905
1.1	31	CEN 201-06-07-08-00	Pompowanie wody z wykopu - analogia	kmpł	40,000
1.1	40	KNR 2-18 0501-01	podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wykonywane w szalunkach - analogia	m ²	453,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*377,75
					453,300
1.1	50	KNR 2-01 0610-06	OBSYPANIE RUROCIAGOW Z MATERIALOW SYPKICH O GR 30CM	m ³	135,990
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,20*377,75*0,3
					135,990
1.1	60	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami w gruncie kat. I-III	m ³	1126,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*377,75*2,45+0,7*2,85*8
					1126,545
1.1	70	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	718,015
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*1,55*377,75+0,7*2,75*8
					718,015
1.1	80	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	67,995
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*377,75*0,15
					67,995
1.1	90	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	1291,905
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2,85*377,75
					1291,905
1.2			ROBOTY MONTAŻOWE		
1.2	100	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z przyknałkami - analogia	metr	405,000
1.2	110		połączenie przegubowe z rurą betonową	kmpł	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 8
					8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2	120	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	szt	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8	8,000
1.2	130	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	metr	377,750
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 377,75	377,750
2 CHODNIK					
2	140	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	450,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 300*1,5	450,000
2	150	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,20	0,200
2	160	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	7,350
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7*7*0,15	7,350
2	170	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	245,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7*7*5	245,000
2	180	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm	m ³	12,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7*7*0,25	12,250
2	190		zakup dostawa zbiornika	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,000
2	200	KNR 2-18 0501-01	podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	49,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7*7	49,000
2	210		robota dźwigu wraz z dojazdem	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,000
2	220	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami w gruncie kat. I-III	m ³	136,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 136,40	136,400
2	230	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	136,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 136,40	136,400
2	240	KNR-W 5-10 0322-05	Wykonanie nawierzchni po robotach - chodniki z kostki 6cm oraz wjazdy z kostki 8 cm na podbudowie i warstwie stabilizacji- analogia	m ²	450,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 450	450,000
3 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					
3	250		Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu plus zajęcia pasa powykonawcza	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,000