


PRZEKRÓJ TYPOWY PROJEKTOWANY
od km 0+000 do km 0+412



4cm	WARSTWA ŚCIERALNA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
3cm	WARSTWA WIĄŻĄCA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0–63,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
20cm	WARSTWA ODCINAJĄCA Z RUMOSZU PIASKOWCA
	ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

Nazwa opracowania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km0+412 na działce ewid. nr 616, obreb Kępie”				
Adres obiektu: Gmina: OLEŚNICA, Powiat: STASZOWSKI, Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE				
Jednostka projektująca: db projekt Konrad Gądek ul. Jana Pawła II 3/28 28-200 Staszów			Zlecniodawca: Miasto i Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica	
Tytuł rysunku: Przekrój typowy projektowany				
skala 1:20 Nr rys.:3 Data opracowania: 2022r.				
Opracował:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpisy:
	Projektant:	mgr inż. Konrad Gądek	SWK/0069/PBD/17	