

**DOLNY
ŚLĄSK**



KONKURS "ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI"



Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel”.

Lokalizacja: miejscowość Lubiel, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie

Zadanie realizowane jest w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku, przy pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Lp.	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz.
1.	Rozdzielnice		
1 d. 1	Przebijanie otworów śr. 100 mm o dł. do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	1.000
2 d. 1	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RG	szt.	1.000

2.	Instalacja elektryczna		
3. d. 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x4 75	m	75.000
4. d. 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 250	m	250.000
5 d. 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 320	m	320.000
3.	Oprawy oświetleniowe		
6. d. 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane - A.1 12	kpl.	12.000
7. d. 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane - B.1 2	kpl.	2.000
8. d. 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane - C.1 4	kpl.	4.000
9. d. 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW1 2	kpl.	2.000
4.	Osprzęt elektroinstalacyjny		
10. d. 4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów 61	szt.	61.000
11. d. 4	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60 mm 10	szt.	10.000
12. d. 4	Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm ² 44	szt.	44.000
13. d. 4	Łączniki wtynkowe w puszcze szczękowej 5	szt.	5.000
14. d. 4	Łączniki i przyciski instalacyjne brygoszczelne 7	szt.	7.000
15. d. 4	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym wtynkowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² 12	szt.	12.000
16. d. 4	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym brygoszczelne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² 20	szt.	20.000
17. d. 4	Montaż czujki ruchu	szt.	3.000
18. d. 4	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m	75.000
19. d. 4	Rury o średnicy do 28 mm układane n.t. na betonie	m	10.000
20. d. 4	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa - szyna uziemiająca	szt.	1.000
21. d. 4	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35mm ² układane w gotowych korytkach - LgY 25	m	3.000

5.	Pomiary odbiorcze		
22. d. 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomiar	2.000
23. d. 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar	22.000
24. d. 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	6.000
25. d. 5	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.	40.000
26. d. 5	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	pom.	8.000
6.	Wykończenia		
27. d. 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	689.670
28. d. 6	Okładziny sufitu płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 213.8*0,65	m2	138.970
7.	Instalacja klimatyzacji		
29. d. 7	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	135.000
30. d. 7	Jednostka wewnętrzna CH-S12FTXE-NG	szt.	1.000
31. d. 7	Izolacja rur miedzianych do klimatyzacji śr. 28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm ©	m	220.000
32. d. 7	Rury miedziane do klimatyzacji o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 15x1 mm w rurze osłonowej	m	220.000

Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Termin wykonania zadania: do 4 tygodni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.