



- UWAGA :
- wymiary przewodów podano jako średnice zewnętrzne
  - zaplanowano wykonanie instalacji w systemie zaciśkowym – pex oraz w moszynowni PC zgrzewonym z polipropylenu
  - instalację prowadzić w warstwie ocieplonej nad wylewką podłogową
  - wszystkie wymiary, rozciąganie oraz zastosowanie urządzeń powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych i w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.
  - zastosować izolację rur i kształtek zgodnie z grubościami podanymi w opisie

RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY W WIELICZKACH	
ADRES	19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53, działka nr ew. 130/11	
INWESTOR		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
PODPIS	mgr inż. Dariusz Wasażyk upr. bud. nr LOD/1053/PWOS/08	
RYСУNEK	RZUT PIWNICY - PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - grzejniki	
SKALA - 1:100	DATA - Grudzień 2022	NR RYS. - 01