



- UWAGA :
- wymiary przewodów podano jako średnice zewnętrzne
 - zaprojektowano wykonanie instalacji w systemie zaciśkowym – pex oraz w maszynowni PC zgrzewanym z polipropylenu
 - instalację prowadzić w warstwie ocieplenia pod wyłęką podłogową
 - wszystkie wymiary, rozważenia oraz zastosowane urządzenia powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych i w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.
 - zastosować izolację rur i kształtek zgodnie z grubościami podanymi w opisie

Legenda :
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
* zasilenie grzejników
* powrót grzejników
* instalacja dolnego źródła

RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY W WIELICZKACH		
ADRES	19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53, działka nr ew. 130/11		
INWESTOR			
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
PODPIS	mgr inż Dariusz Wasażnik upr. bud. nr LOD/1053/PWOS/08		
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA - PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - grzejniki		
SKALA - 1:100	DATA - Grudzień 2022	NR RYS. - 03	