



- UWAGA:
1. Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami.
 2. Do realizacji obiektu stosować materiały i wyroby posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 3. Przy robotach montażowych należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu budowlanego.
 4. Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wymagają udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia ii inwentaryzacji powykonawczej.
 5. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem i projektami poszczególnych branż.
 6. Przed przystąpieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnić jego ostateczne wymiary, wielkość otworów, wnek z wybranym dostawcą dźwigu.
 7. Sprawdzić wymiarowanie otworów okiennym, drzwiowych w celu ich koordynacji z wybranym producentem stolarki.
 8. Izolacje przeciwwodne i przeciwlądociowe wyprowadzić minimum 30 cm ponad poziom projektowanego terenu. Wykonanie i odbiór robót izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi oraz warunkami określonymi w aprobaty technicznych.
 9. Ściany atyk ocieplić od strony dachu styropianem laminowanym o grubości 5 cm
Na styropianie spadkowym połączyć przy atykach ułożyć kliny z wełny mineralnej 10x10cm.

OBIEKT:

**ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWO - USŁUGOWĄ**

RYKI, UL.SŁOWACKIEGO 5, DZ. NR 4632/4, OBRĘB 1

INWESTOR:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
w Rykach Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI
tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANLOWE
"SANeko"**

Babin 207, 24 - 200 Bełżyce
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	PODPIS
Projektant: mgr inż. arch. Wojciech KĘPA nr upr. 1448/Lb/91	
Sprawdził: mgr inż. arch. Marek MIZAK nr upr. 2331/Lb/84	
Opracował: mgr inż. arch. Sylwester WOJTOWSKI	
-	

TEMAT	PODZ.:
RZUT DACHU	1:100

Branża: ARCHITEKTURA				
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Arkusz	Faza	Branża	Nr	Rewizja
A3	PB-W	A	09	-
Data: CZERWIEC 2016		PL	Strona	