

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na z Remont istniejącego ŚDS w Lubieszynie

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1

Jaką należy przyjąć grubość docieplenia z wełny?

Odpowiedź

Należy przyjąć wełnę mineralną gr 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła: - deklarowany $\lambda D = 0,036$ Klasa reakcji na ogień: A1

Pytanie 2

Jak mają być wykończone ościeża okienne?

Odpowiedź

Ościeża należy wyrównać, wykonać gładź, malowanie w kolorze pomieszczenia, krawędzie wykończyć narożnikiem aluminiowy perforowanym do płyt Gipsowo-kartonowych

Pytanie 3

Jakie parametry ma mieć folia odblaskowa?

Odpowiedź

Należy zastosować folię paroizolacyjną z ekranem aluminiowym współczynnik przewodzenia ciepła (NBN B62-201) 0,029 W/mK współczynnik odbicia ciepła promieniowania 85%

Pytanie 4.

Jak ma być wykończony cokół na linii podłoga- ściana docieplona?

Odpowiedź

Cokół linii podłoga- ściana należy wykonać w pomieszczeniach wykończonych gresem płytka cokołową w pomieszczeniach wykończonych deską panelową listwą PCV. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego wykończenia lub nowego o zbliżonym kolorystyce i wzorze.

Pytanie 5

Czy wyposażenie łazienek będzie wykonane ze zdemontowanych urządzeń?

Odpowiedź

Należy przewidzieć montaż nowego wyposażenia zgodnie z pozycją 53, 55, 56 przedmiaru. Dodatkowo należy przewidzieć 1 uchwyt przy umywalce.

Pytanie 6

Jaka powinna być grubość izolacji z wełny w suficie łazienki?

Odpowiedź

Nie przewiduje się izolacji sufitów w łazienkach. Nie należy wyceniać pozycji 30-31 przedmiaru.

Pytanie 7

Ile gniazd i przełączników w ścianach docieplonych, czy należy wymienić na nowe ?

Odpowiedź

Należy przewidzieć montaż 6 gniazd wraz z puszką i przedłużeniem kabla w tym 1 gniazdo poczwórne.

Pytanie 8

Czy mają być zamontowane stare grzejniki ?

Odpowiedź

Należy przywidzieć wymianę 12 grzejników wraz z przesunięciem ich na wykonaną ściankę (montaż odcinka orurowania, zawory, zawór termostatyczny. Grzejnik dwupłytowy wysokość 60 cm 3 x 160 cm, 1 x 140 cm, 1 x 120cm, 5 x 100 cm, oraz dodatkowo 2 x 120 cm wysokość 30 cm. Stare grzejniki zutilizować na koszt Wykonawcy.

Pytanie 9

Co należy zrobić ze zdemontowaną stolarką okienną i drzwiową?

Odpowiedź

Zdemontowaną stolarkę zutilizować na koszt Wykonawcy.

Pytanie 10

W związku z trwającym postępowaniem składam wniosek z prośbą o umożliwienie przez Zamawiającego dodatkowej wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza dodatkowy, wyznacza się termin na 27-08-2024 na godzinę 9:00. W przypadku zainteresowania chęcią wzięcia udziału w wizji proszę powiadomić o powyższym Zamawiającego najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym terminem.

W związku z powyższym, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.08.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian/.

Tym samym termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do dnia 28.09.2024 r.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski