

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńska 8/3 po pożarze					
1		roboty ogólnobudowlane ścian i sufitów			
1	KNR 9-29 0102-05	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 (pokój)	m2		
		11,76	m2	11,760	
				RAZEM	11,760
2	KNR 9-21 0105-04 uwaga pod tablicą	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie (2 pokoje)	m2		
		20,84 + 54,20 + 21,04 + 54,63	m2	150,710	
				RAZEM	150,710
3	KNR 9-21 0105-02 uwaga pod tablicą	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m2 (kuchnia, wc)	m2		
		(2 * 2,5) + (5 + 4) * 1	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych przed tynkowaniem i "ATLAS UNI GRUNT" (cały lokal)	m2		
		20,84 + 54,20 + 21,04 + 54,63 + 5 + 9	m2	164,710	
				RAZEM	164,710
5	KNR 7-11 0106-04	Miejscowe szpachlowanie gładzią podłoży wewnątrz pomieszczeń przy grubości warstwy do 3 mm (2 pokoje)	m2		
		(20,84 + 54,20 + 21,04 + 54,63) / 3	m2	50,237	
				RAZEM	50,237
6	TZKNBK XV 0758-01	Czyszczenie umycie drzwi licząc obustronną powierzchnię	m2		
		(1,7 * 3) + 1,8	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		20,84 + 21,04 + 5	m2	46,880	
				RAZEM	46,880
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		54,20 + 54,63 + 9	m2	117,830	
				RAZEM	117,830
9	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i zalegających gabarytów z lokalu	m3		
		4 + 3	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i gabarytów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4 + 3	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i gabarytów samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		4 + 3	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach - z demontażu	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 5-08 0309-03	Demontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Wymiana stolarki okiennej			
15 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		5,14	m	5,140	
				RAZEM	5,140
17 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zew. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5,34 * 0,25	m2	1,335	
				RAZEM	1,335
18 d.2	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z nawiewnikami	m2		
		6,91	m2	6,910	
				RAZEM	6,910
19 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		5,34 * 0,25	m2	1,335	
				RAZEM	1,335
20 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników laminowanych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		roboty ogólnobudowlane - podłogi			
21 d.3	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (2 pokoje)	m2		
		20,84 + 21,04	m2	41,880	
				RAZEM	41,880
22 d.3	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych, podkładów (2 pokoje)	m2		
		20,84 + 21,04	m2	41,880	
				RAZEM	41,880
23 d.3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB o gr. 18-22 mm (2 pokoje)	m2		
		20,84 + 21,04	m2	41,880	
				RAZEM	41,880
24 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu (2 pokoje)	m		
		31,78	m	31,780	
				RAZEM	31,780
25 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		41,88	m2	41,880	
				RAZEM	41,880
26 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		41,88	m2	41,880	
				RAZEM	41,880
27 d.3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie klejone	m		
		31,78	m	31,780	
				RAZEM	31,780