

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV - łazienka, przedpokój, pokój 1,2*1,2+5,9*3,12+1,49*1,62	m ² m ²	22,26	
				RAZEM	22,26
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - 80% powierzchni sufitów i 20% pow. ścian 0,8*82,53+0,2*22,26	m ² m ²	70,48	
				RAZEM	70,48
3	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie 2,84*2*(1,2+1,2+3,12+5,9+1,49+1,62)	m ² m ²	82,53	
				RAZEM	82,53
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie 1,2*1,2+5,9*3,12+1,49*1,62	m ² m ²	22,26	
				RAZEM	22,26
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,8*2*2+1,45*1,46+0,8*1,45	m ² m ²	6,48	
				RAZEM	6,48
8	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydła drzwiowe 0,8*2*2	m ² m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
9	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,8*2*2+1,45*1,46+0,8*1,45	m ² m ²	6,48	
				RAZEM	6,48
10	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,8*2*2	m ² m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
11	Kalkulacja własna	Regulacja stolarki okiennej drewnianej, zaspachlowanie dziur, uszczelnienie, uzupełnienie uszczeltek 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wszystkie powierzchnie 82,53	m ² m ²	82,53	
				RAZEM	82,53
13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22,26	m ² m ²	22,26	
				RAZEM	22,26
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity - wszystkie powierzchnie 22,26+82,53	m ² m ²	104,79	
				RAZEM	104,79
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - wszystkie powierzchnie - na biało 22,26	m ² m ²	22,26	
				RAZEM	22,26
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 84 cm przy suficie w łazience, przedpokój 82,53-0,8*2-2*2*(1,62+1,49)	m ² m ²	68,49	
				RAZEM	68,49
17	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i ściany w łazience do wys. 2 m 0,8*2+2*2*(1,62+1,49)	m ² m ²	14,04	
				RAZEM	14,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 18,41	m ² m ²	 18,41	
				RAZEM	18,41
19	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - łazienka, przedpokój 1,44+2,41	m ² m ²	 3,85	
				RAZEM	3,85
20	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 22,26	m ² m ²	 22,26	
				RAZEM	22,26
21	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - łazienka, przedpokój, pokój 22,26	m ² m ²	 22,26	
				RAZEM	22,26
22	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv 2*(1,62+1,49+1,2+5,90+3,12)	m m	 26,66	
				RAZEM	26,66
23	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2,41	m ² m ²	 2,41	
				RAZEM	2,41
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
26	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - naprawa ościeża po wymianie drzwi 0,5*(2*2+1,5)	m ² m ²	 2,75	
				RAZEM	2,75
28	KNR K-04 0202-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - ościeże od strony zewnętrznej po wymianie drzwi 2,75	m ² m ²	 2,75	
				RAZEM	2,75
29	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
30	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
31	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00