




(F)



D



4



- UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I BRANŻOWYMI.
 2. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W [cm].
 3. POZIOMY NA RYSUNKU PODANO W [m].
 4. PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM BALUSTRAD NALEŻY POBRAĆ DOKŁADNE WYMIARY BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
 5. PRZED ZAMÓCOWANIE SPRAWDZIĆ WCZEŚNIEJ POBRANE WYMIARY, WSTĘPNIE DOPASOWAĆ ELEMENTY ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI PRODUCENTA I DOSTAWCY BALUSTRAD.
 6. ELEMENTY BALUSTRAD WYKONAĆ JAKO MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE 7016 W ROZWIĄZANIU SYSTEMOWYM.
 7. POCHWYTY I SŁUPKI WYKONAĆ Z RUR OKRĄGŁYCH, POZOSTAŁE ELEMENTY USTAŁIĆ NA BUDOWIE WG ASORTYMENTU PRODUCENTA I DOSTAWCY BALUSTRADY.
 8. WYSOKOŚĆ BALUSTRADY MIN. 110cm, PRZEŚWIT MIĘDZY ELEMENTAMI NIE WIĘCEJ JAK 0,12m.
 9. SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIĘDZY POCHWYTAMI W STANIE WYKOŃCZONYM NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 1,20m DLA BIEGÓW SCHODOWYCH ORAZ 1,50m DLA SPOCZNIKÓW.
 10. BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH.
 11. WSZELKIE PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 12. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

IANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110

TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Investor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI

ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH

W PILE - przebudowa i rozbudowa

Powiatowego Centrum Edukacji w Pile

w celu rozwoju kształcenia zawodowego

w Powiecie Pilskim i regionie

II ETAP - ROZBUDOWA

POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:

Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1

jednostka ewidencyjna 301901_1

obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:

mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Nr ewiden. GP-7342/1874/94

	mgr inż. arch. Sobiśław Kolanowski
--	------------------------------------

opracował:	inż. Tomasz Smoliński
------------	-----------------------

tytuł rysunku: **BALUSTRADY I POCHWYTY WEWNĘTRZNE**

nr rysunku: PW-A-1018-20-E2-13

branza: architektura

etap projektowania:	
---------------------	--

data opracowania:	
-------------------	--

skala:	strona:
--------	---------

PROJEKT WYKONAWCZY	06.2020r.	1:50	
--------------------	-----------	------	--

[illegible]