


ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA

OZNACZENIA

- 1 TYNK SILIKATOWY KOLOR SZARY NCS S 2000-N
 - 2 TYNK SILIKATOWY KOLOR GRAFIT. NCS S 6000-N
 - 3 COKÓŁ-TYNK KAMYCZKOWY KOLOR SZARY NCS S 6000-N
 - 4 PŁYTY KOMPOZYTOWE KOLOR CZERWONY
 - 5 PŁYTY KOMPOZYTOWE KOLOR ANTRACYTOWY
 - 6 PŁYTY KOMPOZYTOWE KOLOR JASNY SZARY
 - 7 PŁYTY KOMPOZYTOWE KOLOR BIAŁY (WYKONCZENIE ZADASZENIA WEJŚCIA)
 - 7 PŁYTY KOMPOZYTOWE KOLOR CIEMNY SZARY
- BONIE W STYROPIANIE - wcięcie w stanie wykończonym wys. =4cm, gł.=2cm, malować w kolorze grafit. NCS S 6000-N
- Wystające ramki okienne wykonać z blachy powlekanej 1,2mm RAL 3020
- ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU - czolo i spód-płyty kompozytowe kolor biały
- OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE, RYNNY, KOSZE I RURY SPUSTOWE - blacha tytan-cynk, kolor RAL 7016
- OKNA - aluminiowe-kolor antracytowy RAL 7016
- FASADA aluminiowo-szklana ze szkleniem antisol kolor grafitowy z refleksm-kolor rygli i słupków-RAL 7016
- KOMINY - tynkowane, malowane na kolor grafit. NCS S 6000-N
- WYŁAZY DACHOWE 80x80cm
- KŁAPA DYMOWA Z OWIEWKAMI 120x150cm

UWAGA:

- przed wykonaniem zewnętrznych wypraw tynkarskich należy wykonać próby wskazanych kolorów wypraw na fragmencie elewacji i wezwać projektanta w celu konsultacji i uzgodnienia koloru,
- po wybraniu dostawcy płyt kompozytowych należy przedstawić projektantowi do akceptacji wybarwienie i fakturę materiałów,
- przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury na budowie,
- stosować produkty i materiały opisane na niniejszym rysunku lub równoważne.

Jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:

**CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PILE - przebudowa i rozbudowa
Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju kształcenia zawodowego
w Powiecie Piłskim i regionie**

**II ETAP - ROZBUDOWA
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI**

adres zamierzenia budowlanego:

**Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła**

projektant:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

opracowali: inż. Tomasz Smolirski
mgr inż. arch. Joanna Szumna

tytuł rysunku: ELEWACJE

nr rysunku: PW-A-1018-20-E2-10

branża: architektura

etap projektowania: P.W.

data opracowania: 06.2020 r.

skala: 1:100

strona: